

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: Obec Zemplínske Hámre
Sídlo: Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Kepič, starosta obce
IČO: 00 323 853
DIČ: 2020794776
(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: IntelTech s.r.o.
Sídlo: Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Janík
Kontakt: 0915 255 956
IČO: 53769571
DIČ: 2121488534
IČ DPH: SK2121488534
Bankové spojenie: SK88 0900 0000 0052 1202 6475
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“)
za nasledujúcich podmienok:

Preambula

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 108 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na tom, že zhotoviteľ realizuje pre objednávateľa stavebné práce na diele: „**Stavebné práce pre projekt: Zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy v obci Zemplínske Hámre**“.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo pre objednávateľa za podmienok upravených touto zmluvou.

Článok I

Východiskové podklady a údaje

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená v rámci procesu verejného obstarávania zo dňa 14.09.2025 na predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.
2. Dielo bude financované z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 384/2022/1.8, pre projekt: Zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy v obci Zemplínske Hámre ako vstupnej brány do starých bukových pralesov a vulkánov Východných Karpát, kód projektu: 05I01000043, Názov investície: Investícia 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na zadržiavanie vody, ochranu prírody a rozvoj biodiverzity, názov komponentu: Komponent 5 - Adaptácia na zmenu klímy.

Článok II Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce v rámci projektu objednávateľa: „**Stavebné práce pre projekt: Zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy v obci Zemplínske Hámre**“, v rozsahu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „dielo“) a objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie dohodnutú cenu.
2. Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok za zhotovenie diela v zmysle ods. 1 tohto článku zmluvy a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, vedenie revíznych kníh v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení, resp. oznámení k ohláseniu stavby v závislosti od povahy stavby.
3. Obsahom záväzku zhotoviteľa je ďalej účasť na kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ak si to povaha diela vyžaduje.

Článok III Povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych predpisov, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vydaného stavebného povolenia.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a kvalite v zmysle tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a po dokončení diela vyzvať objednávateľa na odovzdanie a prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo bez väd a nedorobkov prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné stavy odovzdávací a preberací protokol, ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä príprave priestorov staveniska, kde sa bude dielo realizovať.
5. V rámci záväzkového vzťahu zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií, v prípade ak ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly príslušného orgánu neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.
6. Z dôvodu, že predmet plnenia tejto Zmluvy bude financovaný z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa ods. 7.3. článku 7 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, ktorú uzatvoril Objednávateľ ako prijímateľ prostriedkov mechanizmu Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a tiež poskytnúť Oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v zmysle Zmluvy o poskytovaní prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi Poskytovateľom príspevku a Objednávateľom.
7. Legislatívny a implementačný rámec Plánu obnovy a odolnosti vyžaduje uplatňovanie princípu „výrazne nenarušiť“ (Princíp „výrazne nenarušiť“ – znamená nepodporovať alebo nevykonávať hospodárske činnosti, ktoré výrazne poškodzujú akékoľvek environmentálne ciele, v relevantných prípadoch v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby

uplatniť princíp „výrazne nenarušiť“, v rámci zákazky: **Stavebné práce pre projekt: Zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy v obci Zemplínske Hámre.**

Článok IV Lehoty a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne:
Začatie prác: dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
Dokončenie prác: **do 27.03.2026.**
Miesto realizácie diela: Obec Zemplínske Hámre
Drobná stavba Rozprávkový domček a envirodomčeky bude realizovaná na parcele č. C KN 1064/9, k. ú. Zemplínske Hámre.
Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky bude realizovaná na parcele č. C KN 1064/242, k. ú. Zemplínske Hámre..
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude umožnené zo strany Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako poskytovateľa podpory mechanizmu ukončiť všetky práce na realizácii stavebných prác v rámci projektu: Zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy v obci Zemplínske Hámre ako vstupnej brány do starých bukových pralesov a vulkánov Východných Karpát, kód projektu: 05I01000043 neskôr ako 31.03.2026 o viac ako 3 mesiace, bude dĺžka realizácie stavebných prác trvať do 27.06.2026. O tejto skutočnosti bude Objednávateľ informovať Zhotoviteľa priebežne.
3. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od objednávateľa do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od objednávateľa, a to formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. Výzva na prevzatie staveniska musí byť doručená písomne, a to e-mailom, poštou alebo osobne na adresu sídla Zhotoviteľa. Pri doručení výzvy e-mailom, sa za okamih doručenia považuje okamih odoslania e-mailu zo strany Objednávateľa. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutých orgánov a 1 sadu platnej projektovej dokumentácie/východiskových podkladov najneskôr do dňa odovzdania a prevzatia staveniska a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dva rovnopisy rozpočtu diela.
4. Akákoľvek zmena termínu špecifikovaného v ods. 1 tohto článku zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.

Článok V Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii/východiskových podkladov a cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena spolu	
Základ ceny pre DPH	773 910,43 EUR
DPH 23%	177 999,39 EUR
Celková cena za predmet diela s DPH	951 909,82 EUR (slovom: Deväťsto päťdesiatjeden tisíc deväťsto deväť eur a osemdesiatdva centov EUR);

DPH bude zhotoviteľ účtovať podľa predpisov platných v čase fakturácie. Táto cena je pevná, maximálna a nemenná.

3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia a všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.
4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie, ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poisťné stavby počas realizácie, kompletná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a osvetlenie informačnej tabule a pod.

Článok VI Platobné podmienky

1. Na plnenie predmetu zmluvy objednávateľ neposkytuje preddavok, zálohu ani finančnú zábezpeku.
2. Cena za dielo bude fakturovaná za vykonané práce priebežnými mesačnými faktúrami počas realizácie stavebných prác. Zhotoviteľ vystaví faktúru na základe vykonaného súpisu prác, ktorý odsúhlasí stavebný dozor. Súpis vykonaných prác bude prílohou každej vystavenej faktúry.
3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúre bude objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Každá faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.
4. Súčasťou faktúr bude zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr.
5. Faktúra je splatná do 60 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
6. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať predpísané náležitosti, je objednávateľ oprávnený takto chybnú vystavenú faktúru zhotoviteľovi vrátiť a zhotoviteľ je povinný takúto faktúru opraviť a doručiť objednávateľovi opravenú faktúru. Až do doručenia riadne vystavenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie. Faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
 - označenie „faktúra“ a jej číslo,
 - identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia),
 - číslo zmluvy,
 - dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie,
 - označenie peňažného ústav a číslo účtu, na ktorý sa má plniť v súlade so zmluvou,
 - celkovú fakturovanú sumu,
 - náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - označenie diela,
 - objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,
 - odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
7. Súčasťou faktúry budú nasledovné dokumenty (podpísané oprávneným zástupcom zhotoviteľa): zisťovací protokol, krycí list, rekapitulácia a súpis vykonaných prác. Všetky sumy musia byť uvedené na dve desatinné miesta.

8. Cena diela bude objednávateľom uhradená bezhotovostne, bankovým prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vznikli z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
10. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu prác, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady objednávateľom alebo treťou osobou. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi náklady na odstránenie takýchto prác do 14 dní odo dňa doručenia vyúčtovania týchto nákladov do sídla zhotoviteľa.
11. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, resp. navyše prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a riešené v dodatku k zmluve. Práce navyše môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní dodatku k zmluve obidvoma zmluvnými stranami. Pri realizácii prác navyše bude vykonávať zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku, ak to ich charakter dovolí, v stavebnom denníku sa uvedie aj výmer prác navyše v zodpovedajúcich merných jednotkách. V stavebnom denníku ich zhotoviteľ odliší od ostatných.

Článok VII

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za zhotovenie diela podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré malo dielo v čase odovzdania objednávateľovi. V prípade vyskytnutia väd diela má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa bezplatné odstránenie väd diela v lehote 30 dní od ich oznámenia zhotoviteľovi formou písomnej reklamácie.
3. V prípade, ak zhotoviteľ vady diela neodstráni v stanovenej lehote, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie väd sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dotknutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas, v ktorom bola vykonaná reklamácia.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce vykoná na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko a že nevyvodí žiadnu zodpovednosť voči objednávateľovi v prípade akéhokoľvek poškodenia zdravia alebo v prípade vzniku úrazu počas výkonu dohodnutých prác zhotoviteľom.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na predmet zmluvy je **60 mesiacov**, a to na stavebné časti, na technologické časti podľa záruk stavených výrobcami technológií. Záručná doba začína plynúť dňom písomného odovzdania a prevzatia diela podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené jeho nesprávnym používaním alebo jeho poškodením zo strany objednávateľa.
7. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.

Článok VIII

Vykonanie diela

1. Objávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním diela a aby dielo vykonával riadnym spôsobom.

2. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní projektu bez zbytočného odkladu, najneskôr pred začatím prác preveriť, či projekt nemá nedostatky, na ktoré je povinný upozorniť objednávateľa.
3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele až do jeho riadneho odovzdania objednávateľovi.
4. Vlastnícke právo ako aj nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa až riadnym odovzdaním diela.
5. Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.
6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením diela, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť.
7. Koordinácia bezpečnosti práce počas realizácie diela je zabezpečovaná v zmysle platných právnych predpisov.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Objávateľ nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie ani stratu vecí, ktoré zhotoviteľ použije na vykonanie diela.
10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku, vrátane subdodávateľov, reflexnou vestou s označením názvu zhotoviteľa na vlastné náklady.
11. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov, geodetické práce súvisiace s predmetom zmluvy a všetky ďalšie zariadenia a konštrukcie potrebné pre zhotovenie diela si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu objednávateľa. Náklady na horeuvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska, sú súčasťou ceny diela v zmysle článku V ods. 2 tejto zmluvy.
12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a PO všetkých zamestnancoch pohybujúcich sa na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo samostatných zápisov denné zoznamy zamestnancov pracujúcich na stavbe. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, resp. iné dohodnuté podmienky, môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných, tým vzniknutých nákladov, súvisiacich so zhotovením diela.
13. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom na to oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť objednávateľa vážne lístky ku kontrole.
14. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu na svoje náklady odstrániť.
15. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavených hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.
16. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN normami, predpismi a vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.
17. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebno-montážny denník. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosi, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie/východiskových podkladov, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy. V priebehu pracovného času

musí byť stavebno-montážny denník na stavbe trvale prítomný. Povinnosť viesť stavebno-montážny denník sa končí splnením diela v zmysle článku IV tejto zmluvy.

18. Objednávateľ a stavebný dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybné k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
19. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela. Objednávateľ prevezme dielo naraz bez väd a nedorobkov, v rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou/na základe východiskových podkladov v lehote plnenia v zmysle článku IV. tejto zmluvy.
20. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou/východiskovými podkladmi, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
21. Pri realizácii diela sa bude uplatňovať princíp „výrazne nenarušiť“ (DNSH- Do no significant harm).

Článok IX Zmluvné pokuty

1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo zhotovením celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy po termíne v zmysle článku IV, ods. 1 tejto zmluvy zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku V, ods. 2 tejto zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela v zmysle ustanovení tejto zmluvy.
2. V prípade, ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho časti v záručnej dobe, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku V ods. 2 zmluvy za každý deň až do dňa odstránenia vady diela pri vade brániacej užívaniu diela ako celku.
3. V prípade, ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ prevezme dielo aj s vadami a nedorobkami alebo pri vzniku vady diela, resp. jeho časti v záručnej dobe, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku V ods. 2 zmluvy za každý deň až do dňa odstránenia vady diela pri vade brániacej užívaniu časti diela.
4. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej oprávnené nárokovanie sa uskutoční do 7 dní od jej vzniku. Uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení.
5. Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu/podklady skutočného vyhotovenia stavby a ostatnú sprievodnú dokumentáciu v zmysle článku VIII tejto zmluvy do kolaudačného konania, najneskôr však do 30 dní po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania s odovzdaním tejto dokumentácie príp. podkladov.
6. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľa, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela podľa článku V ods. 2 tejto zmluvy za každý deň omeškania.
7. Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa článku IV ods. 2 zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela podľa článku V ods. 2 tejto zmluvy.
8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela v zmysle článku V ods. 2 tejto zmluvy môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03% za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
9. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti spojené s uplatňovaním princípu „výrazne nenarušiť“ (DNSH- Do no significant harm) vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny tovarov v Eur bez DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty povinnosť Objednávateľa nie je dotknutá.

10. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.
11. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa.
12. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezaväzuje povinnosti splnenia diela zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.
13. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nespĺnením technických a technologických grantových parametrov a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhodnocovaní diela.
14. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

Článok X Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dohodnutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že o stave rozpracovanosti diela bude objednávateľa priebežne informovať.
2. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to táto zmluva vyžaduje.
3. Podstatným porušením zmluvy sa rozumie:
 - a) prekročenie termínu riadneho dokončenia diela v zmysle článku IV zmluvy o viac ako 10 dní,
 - b) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN noriem,
 - c) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený a ktoré v dohodnutej lehote neodstránil,
 - d) ak zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi, že má v čase podpisu zmluvy uzatvorené poistné zmluvy podľa tejto zmluvy,
 - e) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizáciu predmetu zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy,
 - f) ak bude počas realizácie diela začaté voči zhotoviteľovi konkurzné konanie alebo sa zhotoviteľ dostane do likvidácie, alebo zhotoviteľ podá návrh na vyhlásenie konkurzu.
4. V prípade splnenia podmienok podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom, má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od porušenia zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej zmluvnej strane.
5. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela.
6. V prípade hroziaceho alebo zahájeného konkurzného konania proti zhotoviteľovi alebo v prípade podaného návrhu na vyhlásenie konkurzu zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný

písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu.

7. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela. V takom prípade je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli s prípravou a vykonaním diela ku dňu odstúpenia od zmluvy.
8. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by bol voči nemu na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, ak bude počas trvania zmluvy zistené, že čestné vyhlásenie sa nezhoduje so skutočnosťou, táto zmluva bude od počiatku neplatná a objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny diela podľa článku V ods. 2 tejto zmluvy.
9. Zhotoviteľ prehlasuje, že k dátumu podpisu tejto Zmluvy o dielo, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, pričom sa zaväzuje, že zápis v registri bude aktívny minimálne počas celej doby realizácie diela, až po úplné finančné vysporiadanie zhotoviteľa a objednávateľa.

Článok XI **Vyššia moc**

1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len „vyššia moc“).
2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.
3. Za vyššiu moc sa v zmysle tejto zmluvy považujú vojna, vojnový stav, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať.
4. Za vyššiu moc sa nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa stavba zhotovuje, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

Článok XII **Odstúpenie od zmluvy**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu.
2. Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
 - a) porušenie povinnosti Zhotoviteľa zabezpečiť jeho zápis v registri partnerov verejného sektora počas celej doby realizácie stavebných prác,
 - b) odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotoviteľovi,
 - c) vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil (čl. VIII, bod 18),

d) omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní.

3. V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.

Článok XIII

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.
2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvným stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom. Zhotoviteľ je povinný riadne uchovávať originál tejto zmluvy o dielo, vrátane prípadných dodatkov, všetky originály účtovných dokladov a originály ďalších dokumentov súvisiacich s realizáciou verejnej zákazky k realizácii kontrol, a to po dobu danú právnymi predpismi SR a k ich archivácii (zákon o účtovníctve a zákon o DPH). Vybraný uchádzač zabezpečí archiváciu dokumentov spojených s predmetom verejnej zákazky po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia realizácie diela najneskôr však do 31.12.2031. Zhotoviteľ je ďalej povinný uchovávať účtovné záznamy vzťahujúce sa k predmetu plnenia verejnej zákazky. Zhotoviteľ je ďalej povinný uchovávať účtovné záznamy vzťahujúce sa k predmetu plnenia verejnej zákazky tiež v elektronickej podobe.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objávateľa.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní, a to za predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, ku ktorým sa zaviazal v Ponuke. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Každá zmena Zmluvy a v nadväznosti na ňu vyhotovený Dodatok podlieha schváleniu Poskytovateľa príspevku.
5. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Zmluvné strany majú záujem riešiť všetky svoje spory prednostne mimosúdne. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie zmluvy a právnych úkonov strán sa budú prejedávať a rozhodovať výlučne všeobecnými súdmi SR.
6. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacich platných právnych predpisov.
7. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
 - Príloha č. 1 Rozpočet Diela [predloží uchádzač vo svojej Ponuke podľa bodu 15 B) Výzvy na predkladanie ponúk len raz, t. j. nemusí tento dokument predkladať aj ako prílohu č.1 Zmluvy]*
 - Príloha č. 2 Zoznam Subdodávateľov [predloží pred podpisom zmluvy]*
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že k projektovej dokumentácii/ východiskovým podkladom, ktoré prevzal od objednávateľa, jej textovej a výkresovej časti nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, sú mu jasné a zrozumiteľné a že dielo podľa zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pochopil požiadavku objednávateľa na realizáciu diela, všetky nejasnosti s ním prekonzultoval pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej súťaže a že je schopný komplexne zhotoviť dielo v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne a za dohodnutú cenu v zmysle ustanovení tejto zmluvy tak, aby toto bolo

funkčné, bezpečné, prevádzky schopné a spĺňalo požiadavky objednávateľa a všetky platné právne predpisy SR a EÚ.

9. Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
10. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.
11. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z porušenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
12. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy
13. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží dva rovnopisy objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ.
14. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva vrátane platných príloh je zrozumiteľná a že ju uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Zemplínskych Hámroch dňa 12.11.2025

V ZEMPL. HÁMROCH dňa 12.11.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Príloha č.1 Rozpočet

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202407251

Stavba: Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

JKSO:
Miesto: p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

KS:
Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:
Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO: 53769571
IČ DPH: SK2121488534

Projektant:
Štofíra ateliér, s. r. o. Snina

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martin Kofíra - KM

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **420 489,00**

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižovaná	23,00%	420 489,00	96 712,47

Cena s DPH **v** **EUR** **517 201,47**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202407251

Stavba: Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Miesto: p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ: Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

Projektant:

Stavira atelier, s. r. o.

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Stavira atelier, s. r. o.
Martin Kofira - KM

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

420 489,00

517 201,47

01	SO 01 - Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky	401 043,64	493 283,68
01.01	Architektonické a stavebné riešenie	264 253,40	325 031,68
01.02	Zdravotechnika	38 504,82	47 360,93
01.03	Vykurovanie	50 366,93	61 951,32
01.03.1	Rozvody	27 087,45	33 317,56
01.03.2	Zdroj	23 279,48	28 633,76
01.04	Vzduchotechnika	9 043,54	11 123,55
01.05	Elektroinštalácia a bleskozvod	38 874,95	47 816,19
02	SO 02 - Spevnené plochy na teréne	4 355,24	5 356,95
03	SO 03 - Vodovodná prípojka	832,12	1 023,51
04	SO 04 - Kanalizačná prípojka	6 937,26	8 532,83
05	SO 05 - Dažďová kanalizácia	7 320,74	9 004,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

U1 - SO U1 - Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Časť:

01.01 - Architektonické a stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

Štofira ateliér, s. r. o. Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

264 253,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	264 253,40	23,00%	60 778,28

Cena s DPH

v EUR

325 031,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

U1 - SU U1 - Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Časť:

01.01 - Architektonické a stavebné riešenie

Miesto:

p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

Projektant:

Štofira ateliér, s.
r. o. Snina

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

264 253,40

HSV - Práce a dodávky HSV

122 588,74

1 - Zemné práce

2 088,10

2 - Zakladanie

2 427,52

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

18 015,77

4 - Vodorovné konštrukcie

24 943,25

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

40 408,57

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 235,45

99 - Presun hmôt HSV

13 470,08

PSV - Práce a dodávky PSV

141 664,66

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 441,32

713 - Izolácie tepelné

10 804,28

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

149,67

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

199,32

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

7 166,83

762 - Konštrukcie tesárske

12 810,44

763 - Konštrukcie - drevostavby

15 479,93

764 - Konštrukcie klampiarske

17 399,91

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

384,80

766 - Konštrukcie stolárske

21 605,64

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

18 725,39

771 - Podlahy z dlaždíc

5 853,56

776 - Podlahy povlakové

7 385,45

781 - Obklady

12 222,03

783 - Nátery

3 730,15

784 - Maľby

1 365,60

787 - Zasklievanie

4 940,34

ROZPOČET

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

U1 - SU U1 - Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Časť:

01.01 - Architektonické a stavebné riešenie

Miesto: p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

Projektant: Štofira ateliér, s.
r. o. Snina

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

264 253,40

D HSV Práce a dodávky HSV

122 588,74

D 1 Zemné práce

2 088,10

1	K	130001101.R	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu, výkop pod základom - pre všetky triedy	m3	1,328	62,85	83,46
2	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	25,116	51,00	1 280,92
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,104	4,30	47,75
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a zažatých 1000 m	m3	299,808	0,48	143,91
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,104	0,80	8,88
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,544	25,10	465,45
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,012	4,12	57,73

D 2 Zakladanie

2 427,52

8	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	0,720	110,11	79,28
9	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	8,408	110,23	926,81
10	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	38,285	17,14	656,20
11	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie dielce	m2	38,285	3,45	132,08
12	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,057	1 580,00	90,06
13	K	274362021.S	Výstuž základových pásov zo zvr. sietí KARI	t	0,133	1 350,00	179,55
14	K	275313612.S	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,648	110,15	71,38
15	K	279311115.S	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr. C 20/25	m3	1,328	220,00	292,16

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

18 015,77

16	K	311275131.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	44,909	255,99	11 496,25
17	K	314275001.R	Nadstavba a predĺženie pôvodného komína, systémový z komínových tvárnic	m	3,300	466,25	1 538,63
18	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	24,000	23,66	567,84
19	K	317160317.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	4,000	46,04	184,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	317160318.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	12,000	50,74	608,88
21	K	317161121.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000	17,42	34,84
22	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,900	129,02	116,12
23	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	8,400	26,50	222,60
24	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	8,400	8,64	72,58
25	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,112	1 580,20	176,98
26	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,980	123,20	243,94
27	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m,	m2	26,400	24,47	646,01
28	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m,	m2	26,400	4,15	109,56
29	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,263	1 665,00	437,90
30	K	340239267.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300	m2	0,360	61,42	22,11
31	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	31,271	28,34	886,22
32	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	10,400	35,99	374,30
33	K	342272061.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m2	2,225	44,12	98,17
34	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	12,400	5,13	63,61
35	K	342948115.S	Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	10,850	2,12	23,00
36	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	29,700	3,10	92,07

D 4

Vodorovné konštrukcie

24 943,25

37	K	411135001.S	Montáž stropného panelu z predpät. betónu, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	59,90	59,90
38	M	593430006500.R	Stropný panel predpätý 600x250x7700 mm, 10 lanov	m	7,700	62,75	483,18
39	K	411135003.R	Montáž stropného panelu z predpät. betónu, hmotnosti nad 3 do 7 t	m2	147,840	14,50	2 143,68
40	M	593430006501.S	Stropný panel predpätý 1200x250x7700 mm, 10 lanov	m	123,200	95,96	11 822,27
41	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	2,100	126,63	265,92
42	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	10,750	14,21	152,76
43	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	10,750	5,53	59,45
44	K	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	6,000	8,18	49,08
45	K	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	6,000	2,56	15,36
46	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,167	1 613,00	269,37
47	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	11,513	131,66	1 515,80
48	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	87,500	16,85	1 474,38
49	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	87,500	4,52	395,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,065	1 581,00	1 683,77
51	K	430321829.R	Betónové schodisko s povrchovou úpravou a so zábradlím pred hlavným vstupom, prístupne z troch strán	m2	18,000	197,80	3 560,40
52	K	430321830.R	Betónová rampa s povrchovou úpravou, pomocná zásobovacia rampa šikmá	m2	6,850	144,88	992,43

D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	40 408,57			
53	K	612421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	326,400	1,88	613,63
54	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	326,400	2,03	662,59
55	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	499,860	7,78	3 888,91
56	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	761,474	8,10	6 167,94
57	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	197,091	2,75	542,00
58	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	366,724	2,65	971,82
59	K	622461075.R	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá hrubozrná	m2	338,783	17,33	5 871,11
60	K	622461281.R	Vonkajšia omietka stien soklová odolná	m2	27,941	28,81	804,98
61	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	366,724	8,36	3 065,81
62	K	625250588.R	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy (bez výstužnej vrstvy)	m2	26,491	26,96	714,20
63	K	625250741.R	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy (bez	m2	313,591	46,53	14 591,39
64	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	12,373	151,66	1 876,49
65	K	631319151.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80	m3	12,373	51,54	637,70

D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 235,45			
66	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m.	m2	386,651	2,71	1 047,82
67	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m.	m2	386,651	1,50	579,98
68	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m.	m2	386,651	1,78	688,24
69	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	253,141	3,41	863,21
70	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	386,651	1,83	707,57
71	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	386,651	0,83	320,92
72	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	297,310	4,91	1 459,79
73	K	952903014R	Príprava podkladu - čistenie podkladov jestv. omietok od prachu, nečistôt, nerovnosti, usadenín a pod. s prípadným otlčením a vyspravením podkladov z lešenia	m2	197,091	1,48	291,69
74	K	953945351.S	Rovný ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	153,200	2,83	433,56
75	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	56,260	4,08	229,54
76	K	953995407.S	Okenný a dverový začisťovací a dilatačný profil	m	94,950	5,56	527,92
77	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	24,750	3,48	86,13
78	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	19,950	3,96	79,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	962022391.R	Odstránenie pôvodných nástupných murovaných schodísk vonkajších a šikmej	m3	12,205	32,78	400,08
80	K	962031135.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečokoviek hr. do150 mm, -0,11500t	m2	24,614	2,12	52,18
81	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových, tvárnic a pod., -1,90500t	m3	19,070	27,35	521,56
82	K	965044201.R	Úprava existujúcich betónových podláh, osekánie, vyrovnanie poterom jestvujúcich betónových podkladov	m2	149,810	6,46	967,77
83	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	149,810	2,43	364,04
84	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	46,500	2,96	137,64
85	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	6,000	2,96	17,76
86	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	12,000	0,78	9,36
87	K	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	18,124	18,70	338,92
88	K	968072875.R	Vybúranie a vybratie mreží plochy do 2 m2, - 0,00600t	m2	10,120	5,66	57,28
89	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	18,900	5,89	111,32
90	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	6,200	5,89	36,52
91	K	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. alebo z tvárnic plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	2,000	12,25	24,50
92	K	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. alebo z tvárnic plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -	m3	0,486	84,50	41,07
93	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. alebo z tvárnic plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -	m3	0,864	57,20	49,42
94	K	971045804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0,00001t	cm	1 800,000	0,14	252,00
95	K	976071111.S	Vybúranie kovových madier a zábradií, - 0,03700t	m	7,950	8,15	64,79
96	K	976072221.R	Odstránenie ukončenia komína a príprava na nadstavanie, predĺženie komína	ks	1,000	35,50	35,50
97	K	978013121.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	326,400	0,39	127,30
98	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	3,130	8,65	27,07
99	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	36,425	4,45	162,09
100	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	102,629	13,87	1 423,46
101	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 976,241	0,43	1 279,78
102	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	102,629	11,67	1 197,68
103	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	205,258	1,32	270,94
104	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	80,143	55,62	4 457,55
105	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	21,122	66,45	1 403,56
106	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,818	4,60	3,76
107	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	0,546	156,00	85,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	99		Presun hmôt HSV				13 470,08
108	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	334,411	40,28	13 470,08
D	PSV		Práce a dodávky PSV				141 664,66
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 441,32
109	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou novou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška popu 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	38,076	3,68	140,12
110	K	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	63,460	5,98	379,49
111	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	15,660	9,25	144,86
112	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá	m2	69,310	11,08	767,95
113	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,248	35,90	8,90
D	713		Izolácie tepelné				10 804,28
114	K	713000011.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm - 0.00336t	m2	162,580	1,26	204,85
115	K	713131143.S	Montáž parotesnej fólie na stropy	m2	217,932	1,89	411,89
116	M	283220003000.S	Parozábrana - fólia	m2	250,622	1,36	340,85
117	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS celoplošným prilepením	m2	38,076	5,10	194,19
118	M	283750002100.S	Doska XPS hr. 100 mm	m2	38,838	18,99	737,53
119	K	713161510.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10	m2	224,470	5,71	1 281,72
120	M	631640001400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 180 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	228,959	7,21	1 650,79
121	K	713161550.S	Montáž tepelnej izolácie hr. nad 10 cm striech šikmých medzi a pod krokvy, s parozábranou, prichytená latami	m2	217,932	18,56	4 044,82
122	M	631640001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	222,291	8,00	1 778,33
123	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	4,125	38,62	159,31
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				149,67
124	K	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový DN 110	ks	5,000	29,90	149,50
125	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,006	29,10	0,17
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				199,32
126	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	6,000	4,80	28,80
127	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový ABC	ks	6,000	27,85	167,10
128	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,128	26,70	3,42
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				7 166,83
129	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezlietacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	32,285	79,08	2 553,10
130	M	607930001505.R	Sanitárne priečky s dverami z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri, hrúbky 12 mm	m2	33,899	108,06	3 663,13
131	K	725880901.R	Doska pod dvojicu umyvadiel - drevotriesková doska potiahnutá laminátom s vysokou odolnosťou, veľkosť približne 1600x500 mm, hrúbka 38 mm	ks	2,000	50,00	100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: 1.np				
132	K	725880902.R	Nástenné zrkadlo zapustené v úrovni keramického obkladu, veľkosť približne 1600x800 mm	ks	2,000	84,00	168,00
P			Poznámka k položke: 1.np				
133	K	725880903.R	Sprchová zástena - vertikálna tyč so sprchovým závesom, alt. sprchové dvere	ks	3,000	42,50	127,50
P			Poznámka k položke: 1.np				
134	K	725880904.R	Doska pod umývadlo - drevotriesková doska potiahnutá laminátom s vysokou odolnosťou, veľkosť približne 1700x500 mm, hrúbka 38 mm	ks	4,000	49,90	199,60
P			Poznámka k položke: 2.np				
135	K	725880905.R	Nástenné zrkadlo zapustené v úrovni keramického obkladu, veľkosť približne 1000x800 mm	ks	4,000	42,00	168,00
P			Poznámka k položke: 2.np				
136	K	725880906.R	Sprchová zástena - vertikálna tyč so sprchovým závesom, alt. sprchové dvere	ks	4,000	42,00	168,00
P			Poznámka k položke: 2.np				
137	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,650	30,00	19,50
D	762	Konštrukcie tesárske					12 810,44
138	K	762331811.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy do 120 cm ² . -0,00800 t	m	197,100	1,93	380,40
139	K	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm ² . -0,01400 t	m	294,300	2,40	706,32
140	K	762331813.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 224 - 288 cm ² . -0,02400 t	m	60,840	2,89	175,83
141	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	190,800	5,77	1 100,92
142	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ²	m	242,600	7,97	1 933,52
143	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm ²	m	41,800	11,00	459,80
144	M	605120002900.R	Hranoly z mäkkého reziva	m ³	7,854	341,77	2 684,26
145	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou	m ²	230,959	5,21	1 203,30
146	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva	m ³	4,446	287,85	1 279,78
147	K	762341253.S	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	172,300	2,03	349,77
148	M	605430000300	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované	m ³	0,455	323,10	147,01
149	K	762342812.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, - 0,00500 t	m ²	254,385	0,82	208,60
150	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m ³	12,755	31,20	397,96
151	K	762711810.S	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy do 120 cm ² , - 0,00600 t	m	10,200	1,48	15,10
152	K	762811811.S	Demontáž záklonov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -	m ²	152,570	1,29	196,82
153	K	762822120.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm ²	m	33,250	2,89	96,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
154	M	605420000300	Hranoly z mäkkého reziva	m3	0,732	341,98	250,33
155	K	762822820.S	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2, -0,01700 t	m	213,300	1,95	415,94
156	K	762841811.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr.do 35 mm bez omietky. -0,01400 t	m2	47,975	1,63	78,20
157	K	762841812.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou. -0,04000 t	m2	149,810	2,11	316,10
158	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klnice, svorky	m3	0,732	4,50	3,29
159	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	7,758	52,99	411,10

D 763

Konštrukcie - drevostavby

15 479,93

160	K	763115512.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	16,338	44,15	721,32
161	K	763115514.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	6,319	47,87	302,49
162	K	763115712.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	34,890	49,10	1 713,10
163	K	763115714.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	31,688	52,85	1 674,71
164	K	763116562.R	Priečka SDK hr. 200 mm, kca 2xCW+2xUW 75, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 2x75 mm	m2	11,550	65,60	757,68
165	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalčná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	39,015	34,35	1 340,17
166	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	144,130	25,50	3 675,32
167	K	763138221.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12,5 mm	m2	127,845	26,70	3 413,46
168	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12,5 mm	m2	5,950	26,80	159,46
169	K	763138223.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12,5 mm	m2	49,525	28,10	1 391,65
170	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	9,032	36,60	330,57

D 764

Konštrukcie klampiarske

17 399,91

171	K	764313282.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane úpravy krytiny pri odkvapoch, prestupoch a výčnelkoch zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 45°	m2	230,959	47,00	10 855,07
172	K	764322840.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 500 mm. -0,00380t	m	44,900	0,97	43,55
173	K	764327220.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	44,500	15,43	686,64
174	K	764331430.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	5,050	22,20	112,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
175	K	764339410.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m	1,650	80,40	132,66
176	K	764339810.S	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° - 0,00720t	m2	1,320	2,70	3,56
177	K	764348402.S	Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZf plechu, dvojradové	m	44,500	31,75	1 412,88
178	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpavové polkruhové r.š. 330 mm	m	44,500	33,05	1 470,73
179	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvpavových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm.	m	44,900	1,11	49,84
180	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	6,000	1,50	9,00
181	K	764391410.S	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm	m	33,020	13,80	455,68
182	K	764391840.S	Demontáž ostatných strešných prvkov záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm. -0,00250t	m	24,700	0,97	23,96
183	K	764393410.S	Hrebeň strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm	m	21,800	13,10	285,58
184	K	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	19,950	14,50	289,28
185	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	15,650	1,50	23,48
186	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	25,800	31,35	808,83
187	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm. -0,00285t	m	15,900	1,15	18,29
188	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	265,603	1,96	520,58
189	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,624	75,53	198,19

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 384,80

190	K	765381811.S	Demontáž krytiny vláknocementovej z obdĺžnikov na latovaní, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,014t	m2	254,385	1,45	368,86
191	K	765388811.S	Demontáž hrebeňov a nároží z krytiny vláknocementovej hladkej, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,002t	m	22,450	0,71	15,94

D 766 Konštrukcie stolárske 21 605,64

192	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	100,500	13,65	1 371,83
193	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru.	m	105,525	2,02	213,16
194	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru.	m	105,525	0,77	81,25
195	M	553410091020.P	Okno plastové 900x1100 mm, izolačné trojsklo	ks	5,000	192,25	961,25
196	M	553410091021.P	Okno plastové 1100x600 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	163,88	163,88
197	M	553410091022.P	Okno plastové 550x600 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	125,00	125,00
198	M	553410091023.P	Okno plastové 2200x2400 mm, izolačné trojsklo.	ks	3,000	933,60	2 800,80
199	M	553410091024.P	Okno plastové 900x2400 mm, izolačné trojsklo	ks	4,000	482,55	1 930,20
200	M	553410091025.P	Okno plastové 900x1250 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	222,80	445,60
201	M	553410091026.P	Okno plastové 900x2150 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	444,50	889,00
202	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	15,000	22,35	335,25
203	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, zámok	ks	15,000	19,20	288,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
204	M	611610000400.	Dvere vnútorné jednokridlové, 600x1970 mm	ks	2,000	114,50	229,00
205	M	611610000401.	Dvere vnútorné jednokridlové, 700x1970 mm	ks	4,000	118,20	472,80
206	M	611610000402.	Dvere vnútorné jednokridlové, 800x1970 mm	ks	4,000	125,40	501,60
207	M	611610000403.	Dvere vnútorné jednokridlové, 800x2100 mm	ks	4,000	131,85	527,40
208	M	611610000404.	Dvere vnútorné jednokridlové, 900x2100 mm	ks	1,000	137,36	137,36
209	K	766662811.S	Demontáž dverného kridla, dokovanie prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	12,000	1,98	23,76
210	K	766671001.S	Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť okna 78x98 cm	ks	16,000	84,05	1 344,80
211	M	611310000800.S	Strešné okno drevené kyvné, šxv 780x980 mm	ks	16,000	210,90	3 374,40
212	M	611380003200.S	Lemovanie hliníkové, šxv 780x980 mm bez zatepľovacej sady	ks	16,000	95,95	1 535,20
213	M	611380006600.S	Zatepľovacia sada pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 780x980 mm	ks	16,000	49,65	794,40
214	M	611380008500.S	Manžeta z parotesnej fólie pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 780x980 mm	ks	16,000	20,85	333,60
215	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky vnútornej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	10,000	7,35	73,50
216	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky vnútornej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000	9,70	9,70
217	M	611560000400.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 300 mm	m	9,750	14,62	142,55
218	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	11,000	0,45	4,95
219	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	15,000	62,40	936,00
220	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970-2100 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	9,000	104,67	942,03
221	M	611810002300.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970-2100 mm, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokridlové dvere	ks	4,000	109,10	436,40
222	M	611810002400.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970-2100 mm, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokridlové dvere	ks	1,000	115,90	115,90
223	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,524	42,70	65,07

D		767	Konštrukcie doplnkové kovové	18 725,39			
224	K	767163045.S	Montáž zábradlia celoskleneného, výplň bezpečnostné sklo	m	7,200	53,78	387,22
225	M	553520001800.S	Zábradlie celosklenené, výplň bezpečnostné sklo číre	m	7,200	156,70	1 128,24
226	K	767230040.S	Montáž zábradlia nerezové schodiskové, výplň lanková sieť	m	25,400	52,47	1 332,74
227	M	553520000600.R	Zábradlie schodiskové, výplň nerezová lanková sieť	m	25,400	132,20	3 357,88
228	K	767330201.R	Montáž striešky nad vstupom uchytenej na stenu šírky do 3000 mm	ks	1,000	95,50	95,50
229	M	553580020910.R	Strieška nad vstupom 3000x1350 mm, kovová konštrukcia, prekrytie bezpečnostným čírym	ks	1,000	1 122,50	1 122,50
230	K	767646520.S	Montáž dverí hliníkových, vchodových exteriérových, 1 m obvodu dverí	m	19,200	17,08	327,94
231	M	553410097110.R	Dvere vchodové hliníkové 2100x2400 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	2 427,80	2 427,80
232	M	553410097111.R	Dvere vchodové hliníkové 2700x2400 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	3 104,50	3 104,50
233	K	767995104.R	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - oceľové exteriérové prístupové schodisko do podkrovia	kg	1 670,500	1,32	2 205,06
234	M	133310000901.R	Oceľové exteriérové prístupové schodisko do podkrovia vč. povrchovej úpravy	t	1,679	1 856,50	3 117,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
235	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,312	51,45	118,95
D 771 Podlahy z dlaždíc							5 853,56
236	K	771415005.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	84,300	3,35	282,41
237	M	597640005800.R	Sokel keramický	m	87,672	8,97	786,42
238	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	123,540	20,09	2 481,92
239	M	597740001000.R	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	m2	128,482	16,93	2 175,20
240	K	771579811.S	Montáž prechodového profilu	m	5,600	1,59	8,90
241	M	611990001600.S	Lišta prechodová narážacia	m	5,656	10,82	61,20
242	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,338	24,60	57,51
D 776 Podlahy povlakové							7 385,45
243	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	99,500	2,48	246,76
244	M	283410017900.R	Soklová PVC lišta	m	101,490	1,48	150,21
245	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC pásov	m2	173,770	8,74	1 518,75
246	M	284110002100.S	Podlaha PVC	m2	178,983	19,77	3 538,49
247	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	173,770	1,24	215,47
248	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	173,770	0,82	142,49
249	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	173,770	8,81	1 530,91
250	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,077	20,40	42,37
D 781 Obklady							12 222,03
251	K	781445207.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	261,614	23,48	6 142,70
252	M	597640001600.R	Obkladačky keramické	m2	272,079	21,96	5 974,85
253	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,254	24,56	104,48
D 783 Nátery							3 730,15
254	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	652,849	3,72	2 428,60
255	K	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	327,450	3,35	1 096,96
256	K	783894622.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stien 2x	m2	77,790	2,63	204,59
D 784 Malby							1 365,60
257	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	326,400	1,08	350,88
258	K	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	499,860	0,43	214,94
259	K	784452271.S	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	499,860	1,60	799,78
D 787 Zasklievanie							4 940,34
260	K	787100060.R	Montáž sklenených priečok s dverami	m2	21,465	20,20	433,59
261	M	611830007807.R	Presklená priečka s dverami 2000x2650 mm	ks	1,000	1 316,90	1 316,90
262	M	611830007808.R	Presklená priečka s dverami 6100x2650 mm	ks	1,000	3 172,50	3 172,50
263	K	998787102.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,569	30,50	17,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

U1 - SU U1 - Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Časť:

01.02 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

Štofira ateliér, s. r. o. Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 504,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	38 504,82	23,00%	8 856,11

Cena s DPH

v EUR

47 360,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

U1 - SO U1 - Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Časť:

01.02 - Zdravotechnika

Miesto:

p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

Projektant:

Štofira ateliér, s.
r. o. Snina

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

38 504,82

HSV - Práce a dodávky HSV

2 317,30

2 - Zakladanie

129,55

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 187,75

6 - Úpravy povrchov

848,70

PSV - Práce a dodávky PSV

33 830,54

713 - Izolácie tepelné

1 143,03

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

3 797,66

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

6 483,13

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

16 603,48

731 - Príprava teplej vody

5 707,05

732 - Zdravotechnika - Istenie

96,19

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 356,98

ROZPOČET

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

U1 - SU U1 - Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Časť:

01.02 - Zdravotechnika

Miesto:

p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

Projektant:

Štofira ateliér, s.
r. o. Snina

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 504,82

D HSV Práce a dodávky HSV 2 317,30

D 2 Zakladanie 129,55

1	K	279100015r	Prestup v základoch pre kanal. a dažď.potrubiá dĺžky 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou)	ks	3,000	34,35	103,05
2	K	279100031r	Prestup v základoch pre vodovo.potrubié D 110 mm dĺžky 600 mm (Sklolaminát.al PE potrubie D 110, potr.vystrediť cez dištančné	ks	1,000	26,50	26,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 187,75

3	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	30,000	3,35	100,50
4	K	974031164.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive, v podlahe tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	10,000	7,60	76,00
5	K	971035809.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	cm	300,000	0,47	141,00
6	K	974042555.S	Vysekávanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 200 mm, -0,04600t	m	35,000	13,02	455,70
7	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	2,483	25,40	63,07
8	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	2,483	7,99	19,84
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,483	11,50	28,55
10	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,415	1,30	16,14
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,483	13,90	34,51
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	49,660	0,45	22,35
13	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	2,483	153,60	381,39

D 6 Úpravy povrchov 848,70

14	K	612401191	Stavebné vysprávky - práca	hod	9,000	57,30	515,70
15	K	6124011911	Stavebné vysprávky - materiál	sub	1,000	333,00	333,00

D PSV Práce a dodávky PSV 33 830,54

D 713 Izolácie tepelné 1 143,03

16	K	713482131.S	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38.mm	m	155,000	3,96	613,80
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckv.	m	70,000	3,08	215,60
18	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckv.	m	30,000	3,17	95,10
19	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckv.	m	55,000	3,60	198,00
20	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	13,500	1,09	14,72
21	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	13,500	0,38	5,13
22	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	13,500	0,05	0,68

D		721	Zdravotníka - vnútorná kanalizácia	3 797,66			
23	K	721171501.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	5,000	11,79	58,95
24	K	721171503.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	15,000	14,65	219,75
25	K	721171506.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	8,000	19,70	157,60
26	K	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	20,000	27,05	541,00
27	K	721171209.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 125x4,9 mm ležaté zavesené vrátane tvaroviek	m	20,000	56,70	1 134,00
28	K	721171408.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°) vrátane tvaroviek	m	6,000	46,74	280,44
29	K	721171409.S	Potrubie z rúr PE-HD 125/4,9 odpadné zvislé (odbočka 45°) vrátane tvaroviek	m	6,000	65,90	395,40
30	K	721174060.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 125 mm	ks	3,000	15,45	46,35
31	M	286530264100.S	Cistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 125 mm	ks	3,000	34,20	102,60
32	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	2,000	1,90	3,80
33	M	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	47,50	95,00
34	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	4,000	5,75	23,00
35	M	429720001200.S	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	9,60	38,40
36	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	1,000	2,90	2,90
37	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	25,000	3,45	86,25
38	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	10,000	4,25	42,50
39	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	80,000	0,96	76,80
40	K	721180923r	Tvarovky nad rámeč (10 % z ceny)	%	10,000	41,55	415,50
41	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	44,750	0,84	37,59
42	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	44,750	0,84	37,59
43	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	44,750	0,05	2,24

D		722	Zdravotníka - vnútorný vodovod	6 483,13			
44	K	722171152.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm + (Kolená, T-kusy,	m	70,000	14,07	984,90
45	K	722171153.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm + (Kolená, T-kusy,	m	30,000	17,84	535,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm + (Kolená, T-kusy,	m	55,000	29,97	1 648,35
47	K	722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	55,000	4,98	273,90
48	M	197730076900.S	Nástenka lisovacia koncová, 3/4" Fx26, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	55,000	12,08	664,40
49	K	722221075.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	55,000	4,55	250,25
50	M	551110007800.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz	ks	55,000	19,97	1 098,35
51	K	230203562.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 32/DN25 mm	ks	1,000	14,10	14,10
52	M	286220031000.S	Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 32/25	ks	1,000	41,20	41,20
53	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	2,000	4,50	9,00
54	M	551110011400.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, niklovaná mosadz	ks	2,000	7,35	14,70
55	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,65	4,65
56	M	551210021600.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 10, mosadz	ks	1,000	17,90	17,90
57	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	4,000	3,39	13,56
58	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	4,000	14,99	59,96
59	K	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	2,000	5,02	10,04
60	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	15,90	31,80
61	K	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	5,10	5,10
62	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	13,00	13,00
63	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	155,000	0,55	85,25
64	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	155,000	1,26	195,30
65	K	722231139r	Tvarovky nad rámeč (10 % z ceny)	%	10,000	41,55	415,50
66	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	76,160	0,59	44,93
67	K	998722294.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	76,160	0,63	47,98
68	K	998722299.S	Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	76,160	0,05	3,81

D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety	16 603,48			
69	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	2,000	8,70	17,40
70	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	5,75	5,75
71	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	4,20	4,20
72	K	725130811.S	Demontáž pisoárového, 1 dielnych, -0,03968t	súb.	2,000	11,80	23,60
73	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	4,000	4,20	16,80
74	K	725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	4,000	2,55	10,20
75	K	725530823.S	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -	súb.	2,000	13,50	27,00
76	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	3,60	14,40
77	M	552380012700	Madlo sklópne oblúkové	ks	2,000	65,50	131,00
78	M	552380012700	Madlo pevné	ks	2,000	20,00	40,00
79	K	725149715.S1	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	9,000	47,65	428,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	552370000100.S1	Predstenový systém závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	9,000	378,65	3 407,85
81	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	9,000	20,60	185,40
82	M	642360000500.S	Misa záchodová keramickej závesná so splachovacím okruhom	ks	9,000	75,95	683,55
83	K	725119410.S.1	Montáž záchodovej misy keramickej pre imobilných zavesenej s rovným odpadom	ks	1,000	20,60	20,60
84	M	642360000500.S.1	Misa záchodová keramickej závesná pre imobilných so splachovacím okruhom	ks	1,000	75,95	75,95
85	K	725149715.S2	Montáž predstenového systému záchodov pre imobilných do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	47,70	47,70
86	M	552370000100.S2	Predstenový systém pre imobilných závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	1,000	456,60	456,60
87	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	9,000	2,78	25,02
88	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	8,000	26,70	213,60
89	M	6423700003860.S	Záchodová doska s poklopom pre imobilných	ks	1,000	51,50	51,50
90	K	725119109.S	Montáž ovládacieho tlačidla	ks	9,000	10,79	97,11
91	M	6420145010r	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie	ks	9,000	109,60	986,40
92	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	19,99	19,99
93	M	642770000100.S	Výlevka stojatá keramickej s plastovou mrežou	ks	1,000	178,00	178,00
94	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	8,20	8,20
95	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	1,000	50,50	50,50
96	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	10,000	29,60	296,00
97	M	642110004300.S	Umývadlo keramickej bežný typ	ks	9,000	81,00	729,00
98	M	642110004300.S1	Umývadlo keramickej závesné pre imobilných	ks	1,000	95,50	95,50
99	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 900x500 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	18,20	18,20
100	M	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový 900x500 mm na zapustenie do dosky	ks	1,000	318,50	318,50
101	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	10,000	13,70	137,00
102	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	10,000	46,30	463,00
103	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramickej bez splachovacej nádrže	ks	5,000	21,50	107,50
104	M	642870000100.S	Pisoár keramickej	ks	5,000	126,55	632,75
105	K	721229022.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	ks	8,000	35,60	284,80
106	M	552240011500.S	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 900 mm, montáž k stene	ks	8,000	478,30	3 826,40
107	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	8,000	3,70	29,60
108	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	8,000	66,15	529,20
109	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	8,000	3,00	24,00
110	M	552260002100.S	Sprchová sada 1000x200x100 mm, pochrómovaný plast	ks	8,000	64,05	512,40
111	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	7,50	7,50
112	M	286630023600.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	56,95	56,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	1,000	7,05	7,05
114	M	551620005300.S	Zápachová uzávierka - sifón univerzálny DN 32	ks	1,000	38,70	38,70
115	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	10,000	10,15	101,50
116	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	10,000	63,60	636,00
117	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	5,000	8,48	42,40
118	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	8,95	8,95
119	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednoduché drezy DN 50	ks	1,000	16,65	16,65
120	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	5,000	27,85	139,25
121	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	8,000	8,10	64,80
122	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchová DN 50	ks	8,000	14,68	117,44
123	K	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,464	56,45	26,19
124	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	198,300	0,25	49,58
125	K	998725294.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	198,300	0,25	49,58
126	K	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	198,300	0,05	9,92

D 731 Príprava teplej vody 5 707,05

127	K	732460050.S	Montáž tepelného čerpadla na ohrev vody kompaktného vnútorné prevedenie	ks	1,000	814,20	814,20
128	M	484730000100.S1	Tepelné čerpadlo pri prípravu teplej vody 250 l, pre prevádzku s okolitým vzduchom Ariston NUOS PLUS 250 l alebo ekvivalent	ks	2,000	2 325,30	4 650,60
129	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	65,830	2,75	181,03
130	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	65,830	0,88	57,93
131	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	65,830	0,05	3,29

D 732 Zdravotechnika - Istenie 96,19

132	K	732331000.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 8 l	ks	1,000	5,50	5,50
133	M	484630006000.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 8 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	49,95	49,95
134	M	484630011800.S	Konzola s páskou - príslušenstvo k expanzným nádobám 8-33 l	ks	1,000	11,70	11,70
135	M	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	27,50	27,50
136	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,140	0,92	1,05
137	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	1,140	0,38	0,43
138	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,140	0,05	0,06

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 356,98

139	K	HZS000211.S	Montážny kotviaci a spojovací materiál	sub	1,000	312,50	312,50
-----	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
140	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	41,000	15,15	621,15
141	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	34,000	17,97	610,98
142	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	22,000	20,80	457,60
143	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	23,65	354,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

U1 - SO U1 - Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Časť:

01.03 - Vykurovanie

Úroveň 3:

01.03.1 - Rozvody

JKSO:

Miesto: p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

Štofira ateliér, s. r. o. Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 087,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	27 087,45	23,00%	6 230,11

Cena s DPH

v EUR

33 317,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

U1 - SO U1 - Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Časť:

01.03 - Vykurovanie

Úroveň 3:

01.03.1 - Rozvody

Miesto:

p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

Projektant:

Štofira ateliér, s.
r. o. Snina

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

27 087,45

PSV - Práce a dodávky PSV

24 772,61

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

390,32

713 - Izolácie tepelné

2 742,57

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

6 620,79

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

1 065,00

735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

13 953,93

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 314,84

ROZPOČET

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

U1 - SU U1 - Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Časť:

01.03 - Vykurovanie

Úroveň 3:

01.03.1 - Rozvody

Miesto: p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

Projektant: Štofira ateliér, s.
r. o. Snina

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 087,45

D	PSV	Práce a dodávky PSV					24 772,61
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					390,32
1	K	971035809.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	cm	300,000	0,47	141,00
2	K	974031164.S	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	20,000	7,60	152,00
3	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,809	25,40	20,55
4	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	0,809	8,00	6,47
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,809	13,90	11,25
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,045	0,45	1,82
7	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,809	11,50	9,30
8	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,180	1,30	21,03
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - zmiešaný stavebný odpad	t	0,809	33,25	26,90
D	713	Izolácie tepelné					2 742,57
10	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	368,000	3,96	1 457,28
11	M	283310006100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckv.	m	290,000	2,92	846,80
12	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckv.	m	8,000	3,09	24,72
13	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckv.	m	35,000	3,20	112,00
14	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckv.	m	35,000	3,60	126,00
15	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	15,000	4,35	65,25
16	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckv.	m	15,000	4,09	61,35
17	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	32,350	1,09	35,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	32,350	0,38	12,29
19	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	32,350	0,05	1,62

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 6 620,79

20	K	733166170.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	290,000	11,81	3 424,90
21	K	733166174.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	8,000	14,04	112,32
22	K	733166176.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	35,000	17,80	623,00
23	K	733166178.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	35,000	21,10	738,50
24	K	733166128.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 40 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	15,000	33,80	507,00
25	K	734223257.S1	Montáž zverného šróbenia	ks	72,000	3,12	224,64
26	M	500682	Zverné šróbenie - na potrubie PEX - 17x2 PEX-EK, IVAR.TP 4410 alebo ekvivalent	ks	42,000	3,17	133,14
27	M	500684	Zverné šróbenie- na viacvrstvé potrubie ALPEX - 16x2 ALU-EK, IVAR.TA 4420 alebo	ks	30,000	2,97	89,10
28	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	368,000	0,55	202,40
29	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	15,000	0,67	10,05
30	K	733126140r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,000	41,70	417,00
31	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	77,940	1,18	91,97
32	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	77,940	0,55	42,87
33	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	77,940	0,05	3,90

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 1 065,00

34	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	18,000	3,40	61,20
35	M	500848	Vekoluxivar pre dvojtrubkový systém - EK x 3/4"F; rohový, IVAR.DS 346 alebo ekvivalent	ks	15,000	14,15	212,25
36	M	500770	Adaptér vekolux - 1/2"xEK, IVAR.AVK 01 alebo ekvivalent	ks	30,000	1,70	51,00
37	M	530007CHROM	Kompaktný kúpeľňový pripojovací ventil OPTIMA - 1/2"xM24; rohový; chróm, IVAR.DV 104 alebo ekvivalent	ks	3,000	93,95	281,85
38	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	18,000	1,90	34,20
39	M	501172	Termostatická hlavica kvapalinová - M30x1,5; biela, IVAR.T 5000 alebo ekvivalent	ks	15,000	9,40	141,00
40	M	530021CHROM	Termostatická hlavica kvapalinová OPTIMA - M30x1,5; chróm, IVAR.DH 01 alebo ekvivalent	ks	3,000	36,00	108,00
41	K	HZS000211r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,000	16,70	167,00
42	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	12,690	0,23	2,92
43	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	12,690	0,39	4,95
44	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	12,690	0,05	0,63

D 735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá 13 953,93

45	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	l	340,000	0,52	176,80
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	18,000	5,26	94,68
47	K	735153300.S	Príplatok k cene za odzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	18,000	2,28	41,04
48	K	735162140.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1650 mm	ks	3,000	12,74	38,22
49	M	484520002400.S	Teleso vykurovacie rebrikové oceľové, lxxhí 600x1650x30-61 mm, pripojenie G 1/2"	ks	3,000	91,56	274,67
50	K	735158110.S1	Vykurovacie telesá panelové rebrikové, tlaková skúška telesa vodou	ks	3,000	4,55	13,65
51	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 400-600	ks	9,000	11,03	99,27
52	M	484530020900	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé oceľové RADIK VK 22, vlxhí 600x400x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO alebo ekvivalent	ks	4,000	128,20	512,80
53	M	484530021100	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé oceľové RADIK VK 22, vlxhí 600x600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO alebo ekvivalent	ks	5,000	151,80	759,00
54	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 700-900	ks	2,000	11,57	23,14
55	M	484530021300	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé oceľové RADIK VK 22, vlxhí 600x800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO alebo ekvivalent	ks	2,000	175,89	351,78
56	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	12,21	48,84
57	M	484530021500	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé oceľové RADIK VK 22, vlxhí 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO alebo ekvivalent	ks	3,000	200,05	600,15
58	M	484530021700	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé oceľové RADIK VK 22, vlxhí 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO alebo ekvivalent	ks	1,000	225,10	225,10
59	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradowé, tlaková skúška telesa vodou	ks	15,000	10,15	152,25
60	K	735311206.S	Montáž podlahového vykurovania	m2	145,000	21,59	3 130,55
61	M	ND30N	Systémová izolačná doska - s ochrannou hydroizolačnou fóliou-1400x800mm-1,12m2;čierna-6,72m2/6ks, IVAR.COMBITOP ND 30 N alebo ekvivalent	m2	145,000	16,05	2 327,25
62	M	71317535	Potrúbie PEX - 17x2; PN6-T=+90° C, PN10-T=+60° C - 120m, IVAR.PE-Xa alebo	m	1 335,000	1,45	1 935,75
63	M	79818203	Ochranná trubka - čierna - 50m, IVAR.HK 1620 alebo ekvivalent	m	150,000	0,70	105,00
64	M	PPA50	Fixačná príchytka na potrubie - 50mm; priama, IVAR.PPA alebo ekvivalent	ks	200,000	0,15	30,00
65	M	247710002200	Lepiaca páska hr. 5 cm, dĺžka kotúča 132 m alebo ekvivalent	ks	2,000	2,30	4,60
66	M	DP50	Obvodový dilatčný pás - samolepiaci s fóliou - tl. 10; š. 160mm - 50/250m, IVAR.DP 50 alebo ekvivalent	m	160,000	1,20	192,00
67	M	79818203	Ochranná trubka - čierna - 50m, IVAR.HK 1620 alebo ekvivalent	m	150,000	0,70	105,00
68	M	PL10	Plastifikátor - 10kg, IVAR.PL 10 alebo ekvivalent	kg	30,000	6,00	180,00
69	K	735311550.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný	ks	1,000	11,90	11,90
70	M	553974	Zostava rozdeľovač/zberač- pre podlahové vykurovanie - skriňa P-KLASIK 2 - 1"xEK; 6cestný; mosadz , IVAR.CS 553 VP	ks	1,000	420,10	420,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	735311580.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	ks	1,000	12,50	12,50
72	M	553977	Zostava rozdeľovač/zberač- pre podlahové vykurovanie - skriňa P-KLASIK 3 - 1"xEK; 9cestný; mosadz , IVAR.CS 553 VP alebo ekvivalent	ks	1,000	540,30	540,30
73	K	735311590.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 cestný	ks	1,000	12,70	12,70
74	M	553978	Zostava rozdeľovač/zberač- pre podlahové vykurovanie - skriňa P-KLASIK 4 - 1"xEK; 10cestný; mosadz , IVAR.CS 553 VP alebo ekvivalent	ks	1,000	590,40	590,40
75	K	735311610.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný	ks	1,000	12,90	12,90
76	M	553979	Zostava rozdeľovač/zberač- pre podlahové vykurovanie - skriňa P-KLASIK 4 - 1"xEK; 11cestný; mosadz , IVAR.CS 553 VP alebo ekvivalent	ks	1,000	618,90	618,90
77	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	163,710	1,35	221,01
78	K	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	163,710	0,51	83,49
79	K	998735299.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000	%	163,710	0,05	8,19

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

2 314,84

80	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	36,000	15,15	545,40
81	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	28,000	17,97	503,16
82	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	18,000	20,84	375,12
83	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	23,78	285,36
84	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky	sub	1,000	290,80	290,80
85	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	8,75	315,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

U1 - SO U1 - Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Časť:

01.03 - Vykurovanie

Úroveň 3:

01.03.2 - Zdroj

JKSO:

Miesto: p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

Štofira ateliér, s. r. o. Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 279,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	23 279,48	23,00%	5 354,28

Cena s DPH

v EUR

28 633,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

U1 - SU U1 - Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Časť:

01.03 - Vykurovanie

Úroveň 3:

01.03.2 - Zdroj

Miesto:

p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

Projektant:

Štofira ateliér, s.
r. o. Snina

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 279,48

HSV - Práce a dodávky HSV

209,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

209,00

713 - Izolácie tepelné

152,62

PSV - Práce a dodávky PSV

21 126,94

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

14 693,31

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

4 730,89

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

854,44

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

848,30

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

930,00

OST - Ostatné

860,92

ROZPOČET

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

U1 - SU U1 - Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Časť:

01.03 - Vykurovanie

Úroveň 3:

01.03.2 - Zdroj

Miesto: p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

Projektant: Štofira ateliér, s. r. o. Snina

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 279,48

D	HSV		Práce a dodávky HSV				209,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				209,00
1	K	612401191	Stavebné vysprávký	sub	1,000	209,00	209,00

D	713		Izolácie tepelné				152,62
2	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38 mm.	m	20,000	4,02	80,40
3	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej.	m	5,000	3,10	15,50
4	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej.	m	15,000	3,60	54,00
5	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,790	1,09	1,95
6	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	1,790	0,38	0,68
7	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,790	0,05	0,09

D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 126,94
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				14 693,31
8	K	731261070r	Montáž tepelného čerpadla	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
9	M	Z014659	tepelné čerpadlo vzduchu/voda pre vykurovanie a ohrev pitnej vody Vitocal 200-S, AWB-E 201.D16 + Regulátor teploty alebo ekvivalent	ks	1,000	8 882,00	8 882,00
10	M	ZK02670	Inštal. sada pre mont. na zem	ks	1,000	675,00	675,00
11	M	ZK02960	Prípoj. sada pre inšt. na omietku nahor	ks	1,000	285,40	285,40
12	M	484120041800	Modul komunikačný LON, potrebný pre komunikáciu s nadradenou MaR pre Vitotronic 300-K, typ MW2B, VIESSMANN	ks	1,000	154,20	154,20
13	M	484120041800r	Plošný spoj elektroniky na montáž do Vitotronic 100 (typ GC1), 200 (typ GW1), 300 (typ GW2 a FW1) a 200-H. K výmene dát s ďalšími reguláciami alebo ekvivalent	ks	1,000	165,60	165,60
14	M	484120042500	Odpor koncový na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice pre Vitotronic(2ks) typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000	7,90	7,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	M	7143495	Komunikačné vedenie LON	ks	1,000	32,50	32,50
16	M	7426463R	Snímač ponorný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m, s konektorom pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	2,000	61,90	123,80
17	M	7426463	Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m, s konektorom pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	2,000	46,70	93,40
18	M	484120038200	Ovládanie diaľkové Vitotrol 200-A pre Vitotronic 200, typ KW6B, VIESSMANN alebo	ks	1,000	149,80	149,80
19	M	3451360000.1	Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzácie	ks	1,000	130,50	130,50
20	K	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	2,000	77,30	154,60
21	M	484810005900	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 25 s čerpadlom Alpha 2 60, výkon 40/20 kW, VIESSMANN alebo ekvivalent	sada	2,000	510,60	1 021,20
22	M	484120021400.S	Servomotor 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - DN 50	ks	2,000	172,10	344,20
23	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	169,350	2,75	465,71
24	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	169,350	0,88	149,03
25	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	169,350	0,05	8,47

D 732

Ústredné kúrenie, strojovne

4 730,89

26	K	732111401.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného	ks	1,000	70,80	70,80
27	M	7741065	Mosadzný rozdeľovač Viessmann DN25 2-násobný alebo ekvivalent	ks	1,000	352,80	352,80
28	M	484810010600.S	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač DN 20, DN 25, DN 32	ks	1,000	34,10	34,10
29	K	732219215.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem	ks	1,000	87,30	87,30
30	M	Z021912	Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-W Typ CVBB, 300 l alebo ekvivalent	ks	1,000	1 015,40	1 015,40
31	K	732351000.S	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,000	99,30	99,30
32	M	Z018469	Akumulačný zásobník Viessmann Vitocell 100-E SVWA 200L, strieborná alebo ekvivalent	ks	1,000	813,60	813,60
33	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	6,50	6,50
34	M	484630006300.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	58,70	58,70
35	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	10,95	10,95
36	M	484630006400.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	63,70	63,70
37	M	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	2,000	27,50	55,00
38	M	484630011800.S	Konzola s páskou - príslušenstvo k expanzným nádobám 8-35 l	ks	2,000	11,80	23,60
39	K	732331910.S	Montáž chemickej úpravy vody dopojenie, spustenie	sub	1,000	291,60	291,60
40	M	7938283.1	Úpravňa vody Aquaset 500-N alebo ekvivalent	ks	1,000	1 036,20	1 036,20
41	M	7419725.1	Regeneračná soľ 25kg alebo ekvivalent	ks	3,000	29,90	89,70
42	M	551180000100.S1	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	sub	1,000	170,00	170,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	734291112.S	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,000	37,50	375,00
44	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	55,940	0,92	51,46
45	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	55,940	0,40	22,38
46	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	55,940	0,05	2,80

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 854,44

47	K	733151054.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 22/1,0 mm + (Kolená, T-kusv. Spoikv. ...)	m	5,000	25,00	125,00
48	K	733151060.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm + (Kolená, T-kusv. Spoikv. ...)	m	15,000	46,45	696,75
49	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	20,000	0,70	14,00
50	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	10,100	1,20	12,12
51	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	10,100	0,60	6,06
52	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	10,100	0,05	0,51

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 848,30

53	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	4,000	4,56	18,24
54	M	551110011400.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, niklovaná mosadz	ks	4,000	7,83	31,32
55	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	4,000	3,00	12,00
56	M	551210044100.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	4,000	9,96	39,84
57	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	4,000	4,20	16,80
58	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	4,000	21,80	87,20
59	K	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,90	4,90
60	M	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	12,60	12,60
61	K	722221365.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	ks	1,000	5,00	5,00
62	M	422010003000.S	Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	10,90	10,90
63	K	734291350.S	Montáž závitového odkalovača G 1 1/4	ks	1,000	6,20	6,20
64	M	7569444	Odkalovač SpiroTrap MBL, 1 1/4" IG alebo ekvivalent	ks	1,000	222,30	222,30
65	K	734291112.S	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,000	37,40	374,00
66	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	0,25	2,50
67	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	10,000	0,40	4,00
68	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	10,000	0,05	0,50

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 930,00

69	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	15,15	303,00
70	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	15,000	18,00	270,00
71	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	21,00	210,00
72	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	24,50	147,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		OST	Ostatné	860,92			
73	K	HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	1,000	215,00	215,00
74	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	324,80	324,80
75	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	4,46	321,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

U1 - SO U1 - Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Časť:

01.04 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

Štofira ateliér, s. r. o. Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 043,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	9 043,54	23,00%	2 080,01

Cena s DPH

v EUR

11 123,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

U1 - SO U1 - Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Časť:

01.04 - Vzduchotechnika

Miesto:

p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

Projektant:

Štofira ateliér, s.
r. o. Snina

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 043,54

HSV - Práce a dodávky HSV

541,15

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

541,15

PSV - Práce a dodávky PSV

6 657,30

713 - Izolácie tepelné

57,40

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

6 599,90

36-M - Montáž prev., mer. a regul. zariadení

417,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 428,09

ROZPOČET

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

U1 - SU U1 - Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Časť:

01.04 - Vzduchotechnika

Miesto:

p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

Projektant:

Štofira ateliér, s.
r. o. Snina

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 043,54

D HSV Práce a dodávky HSV 541,15

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 541,15

1	K	971036010.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - murivo tehlové -0,00015t	cm	50,000	0,65	32,50
2	K	971036012.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové -0,00021t	cm	40,000	0,75	30,00
3	K	971036016.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - murivo tehlové -0,00036t	cm	50,000	1,20	60,00
4	K	971036019.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	240,000	1,60	384,00
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	0,188	11,00	2,07
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,188	14,20	2,67
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,188	0,80	0,15
8	K	979089002.S	Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	0,188	158,30	29,76

D PSV Práce a dodávky PSV 6 657,30

D 713 Izolácie tepelné 57,40

9	K	713483020.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 25 mm na potrubia s tvarovanou	m2	2,000	4,10	8,20
10	M	283320004600.S	Izolačný pás hr. 25 mm, izolácia zo syntetického kaučuku a AL fóliou	m2	2,000	24,60	49,20

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 6 599,90

11	K	769011000.S	Montáž ventilátora malého axiálneho veľkosť: 100	ks	2,000	7,80	15,60
12	M	429110004700	Ventilátor malý, axiálny DECOR 100 Design CRZ, IPX4, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	2,000	91,50	183,00
13	K	769011015.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 200	ks	2,000	19,10	38,20
14	M	429110005200	Ventilátor malý, axiálny DECOR 200 Design CRZ, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent	ks	2,000	61,20	122,40
15	K	769011130r	Montáž lokálnej rekuperačnej jednotky	ks	8,000	83,10	664,80
16	M	3599551r	Stenová rekuperačná jednotka, inVENTer typ iV14-MaxAir Corner alebo ekvivalent	ks	8,000	665,00	5 320,00
17	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	6,000	4,50	27,00
18	M	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	6,000	3,10	18,60
19	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	3,000	4,80	14,40
20	M	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	3,000	3,89	11,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	3,000	4,96	14,88
22	M	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	3,000	5,05	15,15
23	K	769021112.S	Montáž ohybnej AI hadice priemeru 100-130 mm	m	3,000	4,90	14,70
24	M	429840000300.S	Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 127 mm, nízky tlak	m	3,000	3,30	9,90
25	K	769021112.S	Montáž ohybnej AI hadice priemeru 100-130 mm	m	1,000	4,90	4,90
26	M	429840000200.S	Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 102 mm, nízky tlak	m	1,000	2,70	2,70
27	K	769021382.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	1,000	6,10	6,10
28	M	429850018100.S	Prechod symetrický DN 160/125 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	4,70	4,70
29	K	769036045.S	Montáž pretlakovej/podtlakovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	3,000	4,75	14,25
30	M	429720105200.S	Žalúzia pretlaková, d100 mm	ks	1,000	20,20	20,20
31	M	429720105300.S	Žalúzia pretlaková, d125 mm	ks	1,000	21,40	21,40
32	M	429720105400.S	Žalúzia pretlaková, d160 mm	ks	1,000	21,80	21,80
33	K	769071290.S	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia	kg	15,000	1,75	26,25
34	M	386544	Záves VZT rozvodu	ks	10,000	0,73	7,30

D 36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 417,00

35	K	360410052r	Montáž regulátora otáčok	ks	1,000	84,00	84,00
36	M	186964r	Regulátor stenovej rekuperácie MZ-home+vonkajšie čidlo alebo ekvivalent	ks	1,000	333,00	333,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 428,09

37	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	15,14	605,60
38	K	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízná správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	519,20	519,20
39	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	291,45	291,45
40	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	2,96	11,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

U1 - SU U1 - Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Časť:

01.05 - Elektroinštalácia a bleskozvod

JKSO:

Miesto: p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

Štofira ateliér, s. r. o. Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 874,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	38 874,95	23,00%	8 941,24

Cena s DPH

v EUR

47 816,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

U1 - SU U1 - Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Časť:

01.05 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto:

p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

Projektant:

Štofira ateliér, s.
r. o. Snina

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

38 874,95

HSV - Práce a dodávky HSV

3 436,22

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 436,22

M - Práce a dodávky M

34 011,03

21-M - Elektromontáže

17 687,07

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

16 290,46

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

33,50

OST - Ostatné

1 427,70

ROZPOČET

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

U1 - SU U1 - Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Časť:

01.05 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto:

p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

Projektant:

Štofira ateliér, s.
r. o. Snina

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 874,95

D HSV Práce a dodávky HSV 3 436,22

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 436,22

1	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	24,000	1,25	30,00
2	K	971033151.S	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 450 mm, -0,00200t	ks	18,000	5,10	91,80
3	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	850,000	1,60	1 360,00
4	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	150,000	1,95	292,50
5	K	974031123.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	100,000	2,20	220,00
6	K	974031221.S	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	100,000	2,05	205,00
7	M	585410000130.S	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	6,000	8,80	52,80
8	K	974032871.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	790,000	0,63	497,70
9	K	974032873.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 100 mm, -0,00150t	m	450,000	0,88	396,00
10	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	4,091	11,50	47,05
11	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,091	7,99	32,69
12	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	4,091	25,50	104,32
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,091	13,90	56,86
14	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	4,091	12,10	49,50

D M Práce a dodávky M 34 011,03

D 21-M Elektromontáže 17 687,07

15	K	210010075.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z HDPE, D 40 uložená pod omietkou	m	10,000	1,85	18,50
16	M	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	10,000	0,70	7,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	210010110.S	Lišta elektroinštaláčna z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	6,000	2,96	17,76
18	M	345750065150.S	Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm	m	6,000	3,10	18,60
19	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	62,000	1,60	99,20
20	M	345410002400.S	Krabica inštaláčna KU 68-1901 KA pod omietku	ks	62,000	0,35	21,70
21	K	210010302.S	Krabica prístrojová dvojnásobná, bez zapojenia (1901, KZ 3)	ks	23,000	2,65	60,95
22	M	345410001400.S	Krabica prístrojová z PVC dvojnásobná pod omietku KP 64/2	ks	23,000	2,35	54,05
23	K	210010303.S	Krabica prístrojová trojnásobná, bez zapojenia (1901, KZ 3)	ks	2,000	4,10	8,20
24	M	345410001500.S	Krabica prístrojová z PVC trojnásobná pod omietku KP 64/3	ks	2,000	3,90	7,80
25	K	210010304.S	Krabica prístrojová štvornásobná, bez zapojenia (1901, KZ 3)	ks	1,000	5,50	5,50
26	M	345410001600.S	Krabica prístrojová z PVC štvornásobná pod omietku KP 64/4	ks	1,000	4,10	4,10
27	K	210010314.S	Krabica pre skúšobnú svorku s viečkom, bez zapojenia	ks	5,000	9,00	45,00
28	M	345410012800.S	Krabica pre skúšobnú svorku do zateplenia	ks	5,000	17,20	86,00
29	K	210010531.S	Rúrka ohybná elektroinštaláčna typ 1216, uložená voľne alebo pod omietkou	m	250,000	1,22	305,00
30	M	345710008415.S	Rúrka ohybná 1216E so strednou mechanickou odolnosťou z PVC,	m	250,000	0,38	95,00
31	K	210010532.S	Rúrka ohybná elektroinštaláčna typ 1220, uložená voľne alebo pod omietkou	m	860,000	1,26	1 083,60
32	M	345710008425.S	Rúrka ohybná 1220 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm	m	860,000	0,50	430,00
33	K	210010802.S	Lišta elektroinštaláčna z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	10,000	1,70	17,00
34	M	345750064610.S	Lišta hranatá z PVC, 20x20 mm	m	10,000	9,00	90,00
35	K	210011301.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 6, do tehlového muriva	ks	150,000	0,96	144,00
36	M	311310002700.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm	ks	150,000	0,03	4,50
37	K	210011302.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	ks	100,000	1,10	110,00
38	M	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	100,000	0,03	3,00
39	K	210011304.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 12, do tehlového muriva	ks	12,000	1,17	14,04
40	M	311310003000.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 12x60 mm	ks	12,000	0,12	1,44
41	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	336,000	1,15	386,40
42	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	32,000	1,70	54,40
43	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	16,000	2,25	36,00
44	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	2,000	3,50	7,00
45	K	210101601.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 10-16 mm ²	ks	1,000	13,45	13,45
46	M	345820000200.S	Spojka NN s polymérovou izoláciou POLJ-01/4x 4-16	ks	1,000	23,20	23,20
47	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	18,000	2,50	45,00
48	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	18,000	5,20	93,60
49	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	18,000	2,10	37,80
50	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	18,000	1,20	21,60
51	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	5,000	3,50	17,50
52	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	5,000	5,30	26,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	5,000	1,20	6,00
54	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000	2,90	5,80
55	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	2,000	4,30	8,60
56	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	2,000	1,20	2,40
57	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,000	3,20	3,20
58	M	345330003530.S	Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7	ks	1,000	68,00	68,00
59	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	1,000	1,20	1,20
60	K	210110099.S1	Montáž riadiacej jednotky pre rekuperáciu vrátane zapojenia	ks	1,000	20,15	20,15
61	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P	ks	95,000	4,65	441,75
62	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	25,000	1,10	27,50
63	M	345350002600.S	Rámček 2-násobný vodorovný	ks	23,000	2,00	46,00
64	M	345350003000.S	Rámček 3-násobný vodorovný	ks	2,000	3,00	6,00
65	M	345350003400.S	Rámček 4-násobný vodorovný	ks	1,000	4,00	4,00
66	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	95,000	3,45	327,75
67	K	210140496.S1	Montáž skrinky pre ovládacie a signalizačné prístroje, vrátane zapojenia STOP tlačidla	ks	1,000	9,40	9,40
68	M	AIL24074001	triaclo s ochranným skrinkom pre montáž na povrch v uzamykateľnej skrinke, jeden rozpínací kontakt 230V/6A, IP44 označený ako "CENTRAL STOP" žltej farby, (tr. ochrany II)	ks	1,000	23,50	23,50
69	K	210190002.S	Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	30,60	30,60
70	K	210190002.S-D	Demontáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	15,80	15,80
71	M	AIL202400102	Rozvádzač RPT - kompletné vybavená rozvodnica v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane zapojenia a výrobných dokumentácií	ks	1,000	2 012,64	2 012,64
72	K	210190003.S	Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	58,80	58,80
73	M	AIL202400101	Rozvádzač RN - kompletné vybavená rozvodnica v zmysle projektovej dokumentácie, vrátane zapojenia a výrobných dokumentácií	ks	1,000	2 845,20	2 845,20
74	K	210194056.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ pre vonkajšie práce	ks	1,000	26,90	26,90
75	M	357120010700.S	Skriňa elektromerová RE pilierová š.400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B32A, miesto pre HDO, nulový mostík, svorkovnica	ks	1,000	350,90	350,90
76	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	26,000	5,40	140,40
77	M	AIL24088000A	Svietidlo A - LED (1200x300mm) prisadené na strop, 36W, 3800lm 3000K, AC 230V/50Hz,	ks	8,000	57,95	463,60
78	M	AIL24088000C	Svietidlo B - LED (1200x300mm) prisadené na strop, 33W, 4320lm 3000K, AC 230V/50Hz,	ks	15,000	53,70	805,50
79	M	AIL24088000E	Svietidlo E - lineárne LED, prisadené na strop, 18W, 2430lm 3000K, AC 230V/50Hz, IP20	ks	3,000	41,10	123,30
80	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP44, stropného - nástenného	ks	30,000	6,35	190,50
81	M	AIL24088000B	Svietidlo B - LED (okružle) prisadené na strop, 19W, 2600lm 3000K, AC 230V/50Hz, IP44	ks	25,000	32,30	807,50
82	M	AIL24088000F	Svietidlo F - vonkašie LED, prisadené, cca 20W, min. 1800lm 3000K, AC 230V/50Hz, IP44	ks	5,000	54,10	270,50
83	K	210201510.S	Zapojenie núdzového svietidla IP22, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	3,000	5,80	17,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	M	348150000500.S	Svietidlo núdzové pre netrválne núdzové osvetlenie, LED, autonómnosť 1 h, prisadené, obdĺžnikové, polykarbonátové teleso, priehľadný polykarbonátový kryt, manuálny test, AC 240V, 3W, min. IP20, niktoqram	ks	3,000	30,40	91,20
85	K	210201905.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,5 kg	ks	2,000	8,10	16,20
86	K	210201912.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	51,000	9,30	474,30
87	K	210201925.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 1,5 kg	ks	5,000	8,85	44,25
88	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	50,000	1,65	82,50
89	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	31,250	1,90	59,38
90	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	21,60	21,60
91	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	4,50	4,50
92	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	22,30	22,30
93	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	8,000	5,15	41,20
94	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	8,000	0,70	5,60
95	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	8,000	0,75	6,00
96	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami vysrazna tabuľka (text: "Príburke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy" alebo podobného významu)	ks	5,000	1,00	5,00
97	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový na zvod 1	ks	5,000	0,70	3,50
98	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvod 2	ks	1,000	0,70	0,70
99	M	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvod 3	ks	1,000	0,70	0,70
100	M	354410065000.S	Štítok orientačný nerezový na zvod 4	ks	1,000	0,70	0,70
101	M	354410065100.S	Štítok orientačný nerezový na zvod 5	ks	1,000	0,70	0,70
102	M	354410065200.S	Štítok orientačný nerezový na zvod 5	ks	1,000	0,70	0,70
103	K	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	25,000	2,10	52,50
104	M	354410033000.S	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A	ks	25,000	1,35	33,75
105	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy	ks	36,000	2,10	75,60
106	M	OBO5317512	Podpera vedenia, lemová spojka, nerez ocel 1.4307	ks	36,000	1,05	37,80
107	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	2,000	8,95	17,90
108	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	2,000	9,90	19,80
109	M	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	2,000	4,50	9,00
110	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	38,000	3,10	117,80
111	M	354410001500.S	Svorka k zachytávacej tyči pre systém FangFix	ks	8,000	2,50	20,00
112	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	30,000	1,60	48,00
113	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia VA montáž	ks	24,000	2,10	50,40
114	M	354410003400.S	Rychlosvorka Vario O 8-10x16, pre spojenie dvoch vodičov AlMgSi na streche	ks	24,000	2,45	58,80
115	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	2,10	8,40
116	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	4,000	0,90	3,60
117	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	5,000	3,10	15,50
118	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	5,000	1,35	6,75
119	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,000	3,10	15,50
120	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	5,000	1,80	9,00
121	K	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB	ks	4,000	2,20	8,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
122	M	354410006000.S	Svorka FeZn univerzálna označenie SU B	ks	4,000	0,65	2,60
123	K	210220301.S	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm2	m	30,000	1,10	33,00
124	M	341110012300.S	Vodič medený H07Z-U 6 mm2	m	30,000	0,80	24,00
125	K	210220303.S	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 10-25 mm2	m	60,000	1,75	105,00
126	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07Z-K 25 mm2	m	15,000	2,90	43,50
127	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07Z-K 16 mm2	m	45,000	1,90	85,50
128	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	90,000	2,35	211,50
129	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	9,100	6,05	55,06
130	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	5,000	10,05	50,25
131	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	4,000	8,95	35,80
132	M	354410030400.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 10 Al	ks	3,000	12,10	36,30
133	M	354410030600.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	1,000	23,10	23,10
134	K	210290741.S1	Montáž motorického spotrebiča, zapojenie čerpadla (čerpadlá dodávkou ÚK)	ks	2,000	2,80	5,60
135	K	210290741.S2	Zapojenie servopohovu 3-cestného ventilu (servopohomu sú dodávkou ÚK)	ks	2,000	7,10	14,20
136	K	210290751.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	1,000	3,80	3,80
137	K	210290751.S1	Montáž motorického spotrebiča, rekuperačnej jednotky vrátane zapojenia	ks	8,000	3,80	30,40
138	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	495,000	0,87	430,65
139	M	341110000700.S1	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	375,000	0,60	225,00
140	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	120,000	0,60	72,00
141	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	495,000	0,97	480,15
142	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	495,000	1,02	504,90
143	K	210800152.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	10,000	0,95	9,50
144	M	341110001300.S	Kábel medený CYKY-O 4x1,5 mm2	m	10,000	0,85	8,50
145	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	25,000	0,99	24,75
146	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2	m	25,000	0,99	24,75
147	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	80,000	1,20	96,00
148	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	80,000	1,45	116,00
149	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	95,000	1,70	161,50
150	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	95,000	3,62	343,90
151	K	210802323.S1	Kábel medený uložený v rúrke LYY 3x0,75	m	170,000	0,85	144,50
152	M	K00012382	Kábel LiYY 3x0,75 mm2	M	170,000	0,55	93,50
153	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	5,000	0,50	2,50
154	M	KPE000002584	Kábel pevný s funkčnou odolnosťou N2XH-O 3x1,5 - FE180/PS30	m	5,000	1,25	6,25
155	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY-J 4x16 mm2	m	10,000	1,80	18,00
D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				16 290,46
156	K	220280411.S3	Kábel J-H(St)H 1x2x0,8 uložený v lište alebo rúrke	m	50,000	1,95	97,50
157	M	KPE000000004	Kábel pevný tieneny J-H(St)H 1x2x0,8 bezhalogénový	m	50,000	0,55	27,50
158	K	220280411.S6	Kábel J-H(St)H 4x2x0,8 uložený v lište alebo rúrke	m	10,000	2,40	24,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
159	M	KPE000002055	Kábel pevný tienový J-H(ST)H 4x2x0,8 bezhalogénový	m	10,000	1,60	16,00
160	K	220511001.S	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	2,000	3,55	7,10
161	M	383150000200.S	Zásuvka dátová 1x RJ45, Cat.6A, STP 360° kov. tienenie, farba biela, IP20, komplet	ks	2,000	10,15	20,30
162	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	8,000	5,00	40,00
163	M	383150004400	Zásuvka dátová 2x RJ45, Cat.6A, STP 360° kov. tienenie, farba biela, IP20, komplet	ks	8,000	15,45	123,60
164	K	220511012.S	Montáž zásuvky HDMI pod omietku	ks	1,000	5,00	5,00
165	M	EZA000001992	Zásuvka HDMI v1.4 biela	ks	1,000	55,90	55,90
166	K	220511020.S	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	2,000	5,00	10,00
167	K	220511021	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	8,000	5,60	44,80
168	K	220511025	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	8,000	4,10	32,80
169	M	383150009800	Konektor RJ45/s, Cat.6	ks	8,000	2,00	16,00
170	K	220511026	Montáž gumovej kábelovej prechodky	ks	8,000	0,45	3,60
171	M	383150028600	Prechodka gumová kábelová na konektor RJ45/čierna	ks	8,000	0,09	0,72
172	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	830,000	1,09	904,70
173	M	341230001800.S	Kábel medený dátový STP 4x2xAWG23, Cat.6A, 500MHz, LSOH	m	830,000	1,42	1 178,60
174	K	220512020.S	Montáž stojanového rozvadzača 19", výšky do 1080 mm, hĺbky 600-800 mm	ks	1,000	19,00	19,00
175	M	383180003400.S	Rozvadžiac stojanový 19", výška 997x600x600 mm	ks	1,000	189,00	189,00
176	K	220512039.S	Montáž police do rozvadzača, perforovaná	ks	2,000	5,05	10,10
177	M	383180012600.S	Police perforovaná 19", hĺbka 250 mm, výška 32,2 mm, nosnosť 20 kg	ks	2,000	13,90	27,80
178	K	220512046.S	Montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou	ks	1,000	9,50	9,50
179	M	383180013500.S	Rozvodný panel 19", 6x250V, prepäťová ochrana, výška 45 mm, kábel 2,5 m	ks	1,000	26,40	26,40
180	K	220512051.S	Montáž ventilačnej jednotky, 2x ventilátor	ks	1,000	5,90	5,90
181	M	383180014200.S	Ventilačná jednotka 19", 30W, výška 89 mm, (2x ventilátor) s termostatom	ks	1,000	98,20	98,20
182	K	220512060.S	Montáž držiaka patch káblov, držiak kovový	ks	2,000	2,25	4,50
183	M	383180011000.S	Držiak patch káblov 19", kovový, výška 44,5 mm	ks	2,000	5,30	10,60
184	K	220512107.S	Montáž tienového patch panelu, 24xRJ45	ks	2,000	23,90	47,80
185	M	383150020200.S	Patch panel Cat.6A 24xRJ45/s, 10G, komplet osadený	ks	2,000	104,10	208,20
186	K	220512110.S	Zapojenie jedného portu do patch panelu - 1xRJ45	ks	26,000	5,10	132,60
187	K	220512124.S	Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m, uloženého v lište	m	26,000	2,93	76,18
188	M	383150015900.S	Patch kábel STP, Cat.6, LSOH bezhalogénový, 1 m	ks	26,000	1,60	41,60
189	K	220512127.S3	Montáž kábla HDMI do 10m v rúrke	m	18,000	2,80	50,40
190	M	383150011100.S1	Kábel HDMI v1.4 dĺžka 10m	ks	14,200	1,43	20,31
191	K	220512130.S	Značenie zásuviek	ks	18,000	1,00	18,00
192	K	220512131.S	Značenie pripojných miest na strane rozvadzača	ks	8,000	1,00	8,00
193	K	220512135.S	Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu	ks	18,000	6,50	117,00
194	K	220731022	Montáž kamery v kryte, na konzolu, priskrutkovanie, pripojenie, mechanické nastavenie	ks	8,000	28,00	224,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
195	M	NBE-3503-AL	5MPx varčová kamera s IR prísvietlením do 30m, true D/N, 5,3MP@20fps/4,1MP@25fps, 1/2,9" CMOS, rozl. 3072 x 1728, H.265; H.264; M- JPEG, AVF motorický, IR objektív 3,2-10mm(89°-30°), 0,0379x (color), 0,042lx (bw), POE(3,5W/10,5W), IP66, IK10, -30 °C až +50 °C	ks	8,000	508,20	4 065,60
196	K	220731042	Nastavenie kamery otočnej v kryte, pripoj. skúšobného monitora, nastavenie	ks	8,000	85,00	680,00
197	K	220731156	Montáž prehliadacieho zariadenia kamerového systému, prepojenie elektrické a mechanické, nastavenie parametrov	ks	1,000	109,50	109,50
198	M	MHW-WZ2G4-P06	Pracovná stanica pre kamerový systém, klávesnica, myš, s procesorom, pamäťou a grafickou kartou s výkonom postačujúcim pre spoluprácu s videoústredňo a záznamovým zariadením, pripojenie HDMI alebo DVI, operačný systém 64bit	ks	1,000	2 296,10	2 296,10
199	M	UML-274-90	farebný profesionálny FULL HD LCD monitor 27", 1920x1080, Kontrast min. 4000:1, audio výstup, 2x DVI, HDMI., záruka 3 roky	ks	1,000	1 354,10	1 354,10
200	K	220731161	Montáž videoústredne, pripojenie, kontrola a nastavenie, odskúšanie a záverečná úprava	ks	1,000	76,30	76,30
201	M	DIP-5244GP-4HD	All-in-one záznamové, sledovacie a manažovacie zariadenie, až 42 kanálov, lic. 8 kanálov, 2WS (max. 5), 1DVR (max. 10), 2KBD (max. 10) 1INT (max. 5)), s gr. kartou (4 x Mini-DisplayPort), 4x4TB kap. úložiska., 170 Mbit/s, operačný systém 64bit+SW, vybavenie	ks	1,000	3 291,15	3 291,15
202	M	CWGE2FE8MS POE	Dátový prepínač (switch) 8 Port 10/100Tx With IEEE 802.3at PoE+ (240w Max), 2 Port 10/100/1000Tx or 1000Fx SFP Combo, Commercial Grade 0-50°C, PSU & Rack Brackets Included	ks	1,000	464,50	464,50

D	36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení					33,50
203	K	360410400.S	Montáž exterierového snímača teploty	ks	1,000	7,90	7,90
204	K	3614201151	Montáž snímača pre regulátor teploty - typ snímača príložený	ks	2,000	5,70	11,40
205	K	361420116	Montáž snímača pre regulátor teploty - typ snímača do jímky	ks	2,000	7,10	14,20

D	OST	Ostatné					1 427,70
206	K	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	250,00	250,00
207	K	OST-002	Zapojenie regulátorov od výrobcu zariadení vykurovania servisným technikom, uvedenie zariadenia do prevádzky, zaškolenie obsluhy	ks	6,000	154,60	927,60
208	K	OST-045	Nastavenie a vyskúšanie kamerového systému, skúšobná prevádzka vrátane	ks	1,000	250,10	250,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

02 - SO 02 - Spevnené plochy na teréne

JKSO:

Miesto: p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

Štofira ateliér, s. r. o. Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 355,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	4 355,24	23,00%	1 001,71

Cena s DPH

v EUR

5 356,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

02 - SO 02 - Spevnené plochy na teréne

Miesto: p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

Projektant: Štofira ateliér, s.
r. o. Snina

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o.Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 355,24

HSV - Práce a dodávky HSV

4 355,24

1 - Zemné práce

1 125,82

2 - Zakladanie

19,45

5 - Komunikácie

2 473,47

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

369,46

99 - Presun hmôt HSV

367,04

ROZPOČET

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

02 - SO 02 - Spevnené plochy na teréne

Miesto: p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

Projektant: Štofira ateliér, s.
r. o. Snina

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 355,24

D HSV Práce a dodávky HSV

4 355,24

D 1 Zemné práce

1 125,82

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0.13800t	m2	15,984	2,05	32,77
2	K	113107111.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0.16000t	m2	15,984	3,25	51,95
3	K	113204111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, záhonových, - 0.02100t	m	2,500	1,50	3,75
4	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30.m3	m3	13,014	2,00	26,03
5	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	12,692	47,70	605,41
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,692	3,95	50,13
7	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	130,140	0,90	117,13
8	M	008720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,021	5,95	23,92
9	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	130,140	1,65	214,73

D 2 Zakladanie

19,45

10	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	84,550	0,23	19,45
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 5 Komunikácie

2 473,47

11	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	9,440	3,95	37,29
12	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	43,380	6,55	284,14
13	K	564831111.R	Okapový štrkový chodník hr. 100 mm	m2	9,440	3,90	36,82
14	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	43,380	5,50	238,59
15	K	566902221.S	Doplnenie podkladu po prekopoch plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 100 mm	m2	15,984	5,50	87,91
16	K	596211002.R	Spätne polozenie dlažby po prekopoch, dlaždice betónové do lôžka z kameniva	m2	15,984	15,10	241,36
17	K	596211005.R	Doplnenie dlažby, dlaždice betónové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	3,280	15,10	49,53
18	M	592460008200.R	Dlažba betónová	m2	3,313	20,00	66,26
19	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	40,100	15,50	621,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	592460022200.	Dlažba betónová	m2	40,501	20,00	810,02
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							369,46
21	K	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	43,400	6,10	264,74
22	M	592170001800.S	Obrubník parkový, šxv 50x200 mm	m	43,834	2,30	100,82
23	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,053	1,65	0,09
24	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,537	0,40	0,61
25	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,053	4,80	0,25
26	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,053	55,65	2,95
D 99 Presun hmôt HSV							367,04
27	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akékoľvek dĺžky objektu	t	41,241	8,90	367,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

03 - SO 03 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

IČ DPH: SK2121488534

Projektant:

Štofira ateliér, s. r. o. Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

832,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	832,12	23,00%	191,39

Cena s DPH

v EUR

1 023,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

03 - SO 03 - Vodovodná prípojka

Miesto: p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

Projektant: Štofira ateliér, s.
r. o. Snina

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o.Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

832,12

HSV - Práce a dodávky HSV

437,14

1 - Zemné práce

303,26

4 - Vodorovné konštrukcie

3,50

8 - Rúrové vedenie

100,55

99 - Presun hmôt HSV

29,83

PSV - Práce a dodávky PSV

160,58

722 - Vodomerná zostava

159,60

23-M - Montáže potrubia

0,98

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

234,40

ROZPOČET

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčky

Objekt:

03 - SO 03 - Vodovodná prípojka

Miesto: p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

Projektant: Štofira ateliér, s.
r. o. Snina

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

832,12

D HSV Práce a dodávky HSV

437,14

D 1 Zemné práce

303,26

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	2,400	21,50	51,60
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,400	1,20	2,88
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,720	4,30	3,10
4	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	0,720	30,20	21,74
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,400	4,30	10,32
6	K	979081111.S	Odvoz sypaniny na skládku do 1 km	t	0,900	16,10	14,49
7	K	979081121.S	Odvoz sypaniny na skládku za každý ďalší 1 km	t	18,000	8,50	153,00
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,400	5,00	12,00
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,900	25,00	22,50
10	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	0,750	15,50	11,63

D 4 Vodorovné konštrukcie

3,50

11	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	0,076	46,00	3,50
----	---	-------------	--	----	-------	-------	------

D 8 Rúrové vedenie

100,55

12	K	871171000.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D. 32x3.0 mm	m	1,000	0,70	0,70
13	M	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	1,000	1,70	1,70
14	M	286530086000.S	T-kus na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm	ks	1,000	6,00	6,00
15	K	877313121r	Tvarovky nad rámeč (10% z ceny)	%	10,000	8,50	85,00
16	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	1,000	0,85	0,85
17	K	899721111.S	Vyhľadávaci vodič	m	1,000	1,50	1,50
18	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70	m	1,000	3,90	3,90
19	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	1,000	0,90	0,90

D 99 Presun hmôt HSV

29,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,880	33,90	29,83

D PSV Práce a dodávky PSV 160,58

D 722 Vodomerňá zostava 159,60

21	K	230203562.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 32/DN25 mm	ks	1,000	14,55	14,55
22	M	286220031000.S	Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 32/25	ks	1,000	42,30	42,30
23	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	1,000	3,65	3,65
24	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	1,000	15,10	15,10
25	M	286220031600.S	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,000	8,40	84,00

D 23-M Montáže potrubia 0,98

26	K	230170013.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 100	m	1,000	0,98	0,98
----	---	-------------	--	---	-------	------	------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 234,40

27	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hod	5,000	16,50	82,50
28	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	20,00	80,00
29	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	2,000	22,70	45,40
30	K	HZS000313.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	1,000	26,50	26,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

04 - SO 04 - Kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto: p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

Štofira ateliér, s. r. o. Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 937,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	6 937,26	23,00%	1 595,57

Cena s DPH

v EUR

8 532,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

04 - SO 04 - Kanalizačná prípojka

Miesto: p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

Projektant: Štofira ateliér, s.
r. o. Snina

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 937,26

HSV - Práce a dodávky HSV

6 358,96

1 - Zemné práce

2 881,79

4 - Vodorovné konštrukcie

132,77

8 - Rúrové vedenie

2 713,85

99 - Presun hmôt HSV

630,55

23-M - Montáže potrubia

90,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

488,30

ROZPOČET

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

04 - SO 04 - Kanalizačná prípojka

Miesto: p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

Projektant: Štofira ateliér, s.
r. o. Snina

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 937,26

D HSV Práce a dodávky HSV

6 358,96

D 1 Zemné práce

2 881,79

1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	5,000	7,00	35,00
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	5,000	1,00	5,00
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	54,000	21,95	1 185,30
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	54,000	1,25	67,50
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,845	4,30	72,43
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a za ďalších 1000 m	m3	16,845	0,45	7,58
7	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	8,640	30,35	262,22
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,155	3,95	146,76
9	K	979081111.S	Odvoz sypaniny na skládku do 1 km	t	3,051	16,20	49,43
10	K	979081121.S	Odvoz sypaniny na skládku za každý ďalší 1 km	t	61,020	8,50	518,67
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,640	0,80	6,91
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,120	25,00	328,00
13	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	12,960	15,20	196,99

D 4 Vodorovné konštrukcie

132,77

14	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	2,880	46,10	132,77
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie

2 713,85

15	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 160 vrátane tvaroviek	m	45,000	16,60	747,00
16	K	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	2,000	31,00	62,00
17	M	286610044600.S	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	2,000	115,20	230,40
18	M	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnocovú šachtovú rúru	ks	2,000	16,50	33,00
19	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	4,000	13,40	53,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	894810006.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým pokloпом	ks	1,000	37,15	37,15
21	M	286610036500.S	Šachtové dno prietoché DN 160x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	263,00	263,00
22	M	286610045400.S	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	1,000	629,40	629,40
23	M	286610045900.S	Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PVC-U	ks	1,000	121,80	121,80
24	M	286620001100.S	Plastový poklop tr. zaťaženia A15, 600 mm na šachtové rúry	ks	1,000	120,40	120,40
25	M	286620001200.S	Tesnenie z PVC k plastovému poklopu tr. zaťaženia A15, 600 mm	ks	1,000	30,70	30,70
26	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	1,000	28,40	28,40
27	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	10,000	16,80	168,00
28	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm	m	45,000	1,70	76,50
29	K	899721112.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150	m	45,000	1,50	67,50
30	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	45,000	1,00	45,00

D 99 Presun hmôt HSV 630,55

31	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	18,224	34,60	630,55
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D 23-M Montáže potrubia 90,00

32	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	90,00	90,00
----	---	-------------	--	------	-------	-------	-------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 488,30

33	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	15,50	155,00
34	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	7,000	18,50	129,50
35	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	22,70	113,50
36	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000	30,10	90,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

05 - SO 05 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

Štofira ateliér, s. r. o. Snina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 320,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	7 320,74	23,00%	1 683,77

Cena s DPH

v EUR

9 004,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

05 - SO 05 - Dažďová kanalizácia

Miesto: p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

Projektant: Štofira ateliér, s.
r. o. Snina

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 320,74

HSV - Práce a dodávky HSV

6 516,24

1 - Zemné práce

2 225,04

4 - Vodorovné konštrukcie

105,11

8 - Rúrové vedenie

3 691,65

99 - Presun hmôt HSV

494,44

23-M - Montáže potrubia

90,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

714,50

ROZPOČET

Stavba:

Dostavba hygienicko-prevádzkových priestorov pre envirodomčeky

Objekt:

05 - SO 05 - Dažďová kanalizácia

Miesto: p.č. C KN č. 1064/242, 1064/9, k. ú. Z. Hámre

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183, 067 77

Projektant: Štofira ateliér, s.
r. o. Snina

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o. Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 320,74

D HSV Práce a dodávky HSV

6 516,24

D 1 Zemné práce

2 225,04

1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	20,000	7,00	140,00
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	20,000	1,00	20,00
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	42,000	21,91	920,22
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	42,000	1,23	51,66
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,845	4,20	70,75
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a za ďalších 1000 m	m3	16,845	0,45	7,58
7	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,840	30,20	206,57
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,155	3,95	99,36
9	K	979081111.S	Odvoz sypaniny na skládku do 1 km	t	2,600	15,95	41,47
10	K	979081121.S	Odvoz sypaniny na skládku za každý ďalší 1 km	t	52,000	8,50	442,00
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,840	0,73	4,99
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,600	25,00	65,00
13	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	10,260	15,15	155,44

D 4 Vodorovné konštrukcie

105,11

14	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	2,280	46,10	105,11
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie

3 691,65

15	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm vrátane tvaroviek	m	35,000	22,40	784,00
16	K	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	1,000	30,00	30,00
17	M	286610033200.S	Šachtové dno s prítokom DN 160-T, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	1,000	175,20	175,20
18	M	286610044600.S	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	1,000	113,90	113,90
19	M	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnocovú šachtovú rúru	ks	1,000	17,10	17,10
20	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	2,000	13,40	26,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	894170032.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 400, výška 1800 mm	ks	1,000	4,50	4,50
22	M	286610047500.S	Filteračno-usadzovacia šachta s poklopom, DN 400, výška 1,8 m	ks	1,000	414,90	414,90
23	K	895970000.S	Montáž vsakovacích blokov + opláštenie vsakovací objekt. vsakovací blok EKODREN	ks	1,000	322,90	322,90
24	M	286650000300.S	DB 60, počet blokov 25, rozmer bloku 600x600x600 mm, rozmer VO 3,0m x 3,0 m 0,6 m pre vsakovanie dažďovej vody, PP	sub	1,000	1 165,80	1 165,80
25	M	Z1234280824519020120	Geotextília Ekodren PP-Profi (m2) alebo ekvivalent	m2	60,000	1,40	84,00
26	K	895991121.S	Montáž lapača strešných nečistôt	ks	3,000	5,70	17,10
27	M	286630055700.S	Univerzálny lapač strešných splavenín DN 125, PP, priamy	ks	3,000	18,40	55,20
28	K	877313121r	Tvarovky nad rámeč (10% z ceny)	%	10,000	33,50	335,00
29	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm	m	35,000	1,65	57,75
30	K	899721112.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150	m	35,000	1,50	52,50
31	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	35,000	1,00	35,00

D 99 Presun hmôt HSV 494,44

32	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	14,208	34,80	494,44
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D 23-M Montáže potrubia 90,00

33	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	90,00	90,00
----	---	-------------	--	------	-------	-------	-------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 714,50

34	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	15,50	232,50
35	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	11,000	20,00	220,00
36	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	23,00	138,00
37	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	4,000	31,00	124,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202412041

Stavba: ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

JKSO:
Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

KS:
Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:
OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO: 53769571
IČ DPH: SK2121488534

Projektant:
ING. ARCH. MARTIN ŠTOFIRA, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martin Kofira - KM

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **353 421,43**

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	353 421,43	81 286,93

Cena s DPH **v EUR** **434 708,36**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202412041

Stavba: ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183 Projektant: ING. ARCH. MARTIN ŠTOFIRA,

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce Spracovateľ: AUTORIZOVANÝ Martin Kofira - KM

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

353 421,43

434 708,36

01	SO 01 Rozprávkový domček	49 639,90	61 057,08
01.01	Architektonické a stavebné riešenie	45 764,31	56 290,10
01.02	Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom	3 875,59	4 766,98
02	SO 02 Envirodomček	28 762,46	35 377,83
02.01	Architektonické a stavebné riešenie	26 395,67	32 466,67
02.02	Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom	2 366,79	2 911,15
03	SO 03 Envirodomček	28 762,46	35 377,83
03.01	Architektonické a stavebné riešenie	26 395,67	32 466,67
03.02	Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom	2 366,79	2 911,15
04	SO 04 Envirodomček	28 762,46	35 377,83
04.01	Architektonické a stavebné riešenie	26 395,67	32 466,67
04.02	Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom	2 366,79	2 911,15
05	SO 05 Envirodomček	28 762,46	35 377,83
05.01	Architektonické a stavebné riešenie	26 395,67	32 466,67
05.02	Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom	2 366,79	2 911,15
06	SO 06 Envirodomček	28 762,46	35 377,83
06.01	Architektonické a stavebné riešenie	26 395,67	32 466,67
06.02	Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom	2 366,79	2 911,15
07	SO 07 Envirodomček	28 762,46	35 377,83
07.01	Architektonické a stavebné riešenie	26 395,67	32 466,67
07.02	Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom	2 366,79	2 911,15
08	SO 08 Areálové osvetlenie	23 232,83	28 576,38
09	SO 09 Dážďová kanalizácia	19 587,60	24 092,75
10	SO 10 Spevnené plochy	6 597,84	8 115,34
11	SO 11 Hracie, sedacie a infomačné prvky	81 788,50	100 599,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

01 - SO 01 Rozprávkový domček

Časť:

01.01 - Architektonické a stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

ING. ARCH. MARTIN ŠTOFIRA, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 764,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	45 764,31	23,00%	10 525,79

Cena s DPH

v EUR

56 290,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

01 - SO 01 Rozprávkový domček

Časť:

01.01 - Architektonické a stavebné riešenie

Miesto:

p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

Projektant:

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

45 764,31

HSV - Práce a dodávky HSV

9 530,09

1 - Zemné práce

534,63

2 - Zakladanie

1 271,62

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 019,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 277,89

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

918,03

99 - Presun hmôt HSV

508,92

PSV - Práce a dodávky PSV

36 234,22

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

487,77

713 - Izolácie tepelné

1 684,05

762 - Konštrukcie tesárske

5 234,74

763 - Konštrukcie - drevostavby

11 582,09

764 - Konštrukcie klampiarske

1 864,78

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

3 447,61

766 - Konštrukcie stolárske

9 430,48

782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa

486,21

783 - Nátery

2 016,49

ROZPOČET

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

01 - SO 01 Rozprávkový domček

Časť:

01.01 - Architektonické a stavebné riešenie

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

Projektant: ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 764,31

D HSV Práce a dodávky HSV 9 530,09

D 1 Zemné práce 534,63

1	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m ³	m ³	10,230	1,95	19,95
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	0,252	12,90	3,25
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	0,076	1,00	0,08
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	5,074	35,95	182,41
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	1,522	10,20	15,52
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	5,326	4,20	22,37
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a zaštatých 1000 m	m ³	143,802	0,45	64,71
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	5,326	0,75	3,99
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,894	25,00	222,35

D 2 Zakladanie 1 271,62

10	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	43,400	0,25	10,85
11	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku	m ³	0,761	49,50	37,67
12	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m ³	3,464	103,10	357,14
13	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m ²	2,958	17,10	50,58
14	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m ²	2,958	3,50	10,35
15	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,156	1 350,00	210,60
16	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m ³	5,074	102,00	517,55
17	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m ²	2,298	17,10	39,30
18	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m ²	2,298	3,50	8,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,252	102,50	25,83
20	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	0,180	17,10	3,08
21	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	0,180	3,50	0,63

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 019,00

22	K	314231615.S	Komínová zostava trojvrstvá keramická jednoprieduchová so šamotovou vložkou DN 160, rozmer 400x400 mm v. do 6000 mm	ks	1,000	1 019,00	1 019,00
----	---	-------------	---	----	-------	----------	----------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 277,89

23	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	2,600	1,95	5,07
24	K	612461053.S	Vnútorná omietka stien pastovitá tenkovrstvá	m2	2,600	13,10	34,06
25	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2,600	8,10	21,06
26	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	2,880	2,80	8,06
27	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá, tenkovrstvá	m2	2,880	14,50	41,76
28	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2,880	8,30	23,90
29	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku (pre spevnenie podkladu)	m3	2,323	58,50	135,90
30	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	19,950	0,20	3,99
31	M	283230007500.S	Separáčna fólia na potery	m2	22,943	0,60	13,77
32	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	19,950	33,60	670,32
33	K	645284102.R	Murovaná ľudová pec na príležitostné ukážky prípravy tradičných jedál	ks	1,000	4 320,00	4 320,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 918,03

34	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	72,750	2,70	196,43
35	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	145,500	1,50	218,25
36	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	72,750	1,78	129,50
37	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	19,040	4,80	91,39
38	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	72,750	1,82	132,41
39	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	72,750	0,78	56,75
40	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	19,040	4,90	93,30

D 99 Presun hmôt HSV 508,92

41	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky	t	32,415	15,70	508,92
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 36 234,22

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 487,77

42	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	23,095	0,65	15,01
43	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,007	1 995,00	13,97
44	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	5,916	0,80	4,73
45	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,002	1 995,00	3,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	23,095	5,00	115,48
47	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	26,559	3,24	86,05
48	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou novou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	18,734	3,65	68,38
49	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	5,916	5,30	31,35
50	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	7,099	3,25	23,07
51	K	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	19,720	6,00	118,32
52	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,215	34,50	7,42

D 713 Izolácie tepelné 1 684,05

53	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	19,950	1,15	22,94
54	M	283720009200.R	Doska EPS 150S hr. 150 mm	m2	20,349	15,50	315,41
55	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS celoplošným prilepením	m2	16,762	5,10	85,49
56	M	283750002000.S	Doska XPS hr. 80 mm	m2	17,097	15,20	259,87
57	K	713161510.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10	m2	30,380	5,75	174,69
58	M	631640001400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 180 mm, pre šikmé strechy, podkrovia	m2	30,988	7,25	224,66
59	K	713161530.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	30,380	14,30	434,43
60	M	631640001100.S	Pás zo sklenej vlny hr. 120 mm, pre šikmé strechy, podkrovia	m2	30,988	4,85	150,29
61	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,452	36,00	16,27

D 762 Konštrukcie tesárske 5 234,74

62	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ²	m	74,700	8,00	597,60
63	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm ²	m	22,800	11,00	250,80
64	M	605420000300.R	Rezivo stavebné - hranoly hranené	m3	2,044	341,90	698,84
65	K	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	5,520	13,20	72,86
66	M	605460002501.R	Drevené rezivo hobľované, dosky hr. 30 mm	m2	6,072	14,80	89,87
67	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	127,200	0,90	114,48
68	M	605430000200	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 50 mm	m3	0,279	325,00	90,68
69	K	762341253.S	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	74,700	2,10	156,87
70	M	605430000200	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 50 mm	m3	0,164	325,00	53,30
71	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, násová oceľ, vrutv.	m3	2,653	31,00	82,24
72	K	762524104.S	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	19,040	7,63	145,28
73	M	605460002500.R	Drevená dosková podlaha hobľovaná hr. 30 mm	m2	20,944	20,60	431,45
74	K	762526110.R	Položenie vankúšov, roštov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm vč. ochranného náteru a dodávky	m2	19,040	12,10	230,38
75	K	762526210.S	Položenie, montáž lišt podláh	m	17,200	0,75	12,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	M	605440000500.R	Lišty drevené hobľovaná podlahová	m	18,920	5,20	98,38
77	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,977	3,70	3,61
78	K	762812370.S	Montáž záklopov vrchného stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz	m2	23,760	3,30	78,41
79	M	605460002500.R	Drevené rezivo hobľované, dosky hr. 30 mm	m2	26,136	20,45	534,48
80	K	762822130.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2	m	46,400	3,54	164,26
81	M	605470000200.R	Hranoly drevené, štvorstranne hobľované	m3	1,531	768,90	1 177,19
82	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	2,315	4,20	9,72
83	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,658	53,10	141,14

D 763 Konštrukcie - drevostavby 11 582,09

84	K	763710010.S	Montáž obvodových stien stĺpkovou konštrukciou	m2	65,640	29,30	1 923,25
85	M	612110001500.R	Obvodová stena hr.230 mm + 70 mm obklad červený smrek/smrekovec - drevená stĺpková konštrukcia (stĺpiky 150x50 mm) vyplnená tepelnou izoláciou hr. 150 mm a interiérová inštalácia predstena vyplnená tepelnou izoláciou hr. 40 mm	m2	68,922	107,20	7 388,44
86	K	763750100.S	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, mola	m2	18,600	42,80	796,08
87	M	611980004100.S	Drevená podlahová doska exteriérová, hrúbka 30 mm vč. povrchovej úpravy	m2	19,530	36,20	706,99
88	M	611980004800.S	Drevený hranol podkladový pre drevené podlahy, vxš 35x60 mm vč. povrchovej úpravy	m	86,520	4,50	389,34
89	M	283810001300.S	Terč rektifikačný výšky 65-100 mm	ks	91,000	2,35	213,85
90	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	3,835	42,80	164,14

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 864,78

91	K	764171245.S	Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy 30° od 45°	m	7,700	9,35	72,00
92	K	764171264.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy od 30° do 45°	m	27,600	7,10	195,96
93	K	764171271.S	Lemovanie komína na ploche z PZf plechu	m2	1,040	67,80	70,51
94	K	764171849.S	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy 30° do 45°	m	10,600	8,90	94,34
95	K	764711114.S	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. do 250 mm	m	4,800	18,90	90,72
96	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	5,400	32,00	172,80
97	K	764751132.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	4,000	15,00	60,00
98	K	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	2,000	15,80	31,60
99	K	764751166.S	Medzikus zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	2,000	11,50	23,00
100	K	764751171.S	Zachytávač nečistôt plastový vo farbe, priemer do 100 mm	ks	2,000	11,20	22,40
101	K	764761122.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	28,800	34,20	984,96
102	K	764761232.S	Kotlík žlabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	2,000	18,80	37,60
103	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,120	74,10	8,89

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 3 447,61

104	K	765363006.S	Zastrešenie z plastových šindľov (imitácia dreveného) striech jednoduchých, sklon od 35° do 60°	m2	59,160	40,05	2 369,36
-----	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	K	765363072.S	Nárožie z plastového šindľa (pre imitáciu dreveného šindľa), sklon strechy od 35° do 60°	m	4,400	64,50	283,80
106	K	765363076.S	Hrebeň z plastového šindľa (pre imitáciu dreveného šindľa), s pásom difúznej fólie, sklon strechy od 35° do 60°	m	6,400	41,20	263,68
107	K	765901613.S	Strešná fólia paropriepustná, nad 35°, na krokvy, trieda tesnosti 6 až 4	m2	68,034	7,50	510,26
108	K	998765101.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,522	39,30	20,51

D 766 Konštrukcie stolárske 9 430,48

109	K	766411111.R	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov dreveným šindľom	m2	48,386	17,85	863,69
110	M	605960000100.R	Šindel drevený s ochranným náterom	m2	50,321	32,00	1 610,27
111	K	766411117.R	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov - podkladový rošt, prevetrávaná fasáda vč. ochranného náteru a dodávky	m2	48,386	10,50	508,05
112	K	766412122.S	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov dreveným obkladom nad 1 m2	m2	53,625	14,00	750,75
113	M	611920007100.R	Drevený obklad interiérový hr. 15 mm	m2	55,770	17,20	959,24
114	K	766421222.S	Montáž obloženia podhládov dreveným obkladom	m2	25,200	12,65	318,78
115	M	611920007100.R	Drevený obklad interiérový hr. 15 mm	m2	26,208	17,20	450,78
116	K	766427112.R	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt vč. vč. ochranného náteru a dodávky	m2	25,200	7,90	199,08
117	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	17,600	13,70	241,12
118	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	18,480	2,10	38,81
119	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	18,480	0,80	14,78
120	M	611110091030.S	Okno plastové jednokridlové, izolačné trojsklo, 1000x1200 mm	ks	4,000	286,40	1 145,60
121	K	766622190.S	Montáž dverí drevených, vchodových exteriérových, 1 m obvodu dverí	m	6,400	17,20	110,08
122	M	611720000010.S	Dvere vchodové drevené jednokridlové plné s delením, vč. zárubne kovania a povrchovej úpravy, 1100x2100 mm	ks	1,000	762,10	762,10
123	K	766681041.S	Montáž okeníc drevených dvojkridlových na stenu budovy do 2,24 m2	ks	4,000	13,55	54,20
124	M	549160002200.S	Kovanie na stenu stavby, 2-kridlové do ostenia hr. do 170 mm, výška krídla do 1400	kpl	4,000	133,10	532,40
125	M	611570000100.S	Drevené okenice vč. povrchovej úpravy	m2	4,800	157,30	755,04
126	K	766694112.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	4,000	8,55	34,20
127	M	611550000100.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 200 mm, drevená vč. povrchovej úpravy	m	4,800	6,90	33,12
128	M	611550001700.S	Krytky k vnútorným parapetom	pár	4,000	1,30	5,20
129	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,263	34,20	43,19

D 782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 486,21

130	K	782111140.S	Montáž obkladov stien z kameňov	m2	5,025	58,90	295,97
131	M	583840011700.R	Kamenný soklový obklad	m2	5,276	33,80	178,33
132	K	998782101.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	0,460	25,90	11,91

D 783 Nátery 2 016,49

133	K	783626000.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	86,708	4,39	380,65
-----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	K	783626200.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	86,708	6,34	549,73
135	K	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	86,184	1,50	129,28
136	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	86,184	2,60	224,08
137	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	195,400	3,75	732,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

01 - SO 01 Rozprávkový domček

Časť:

01.02 - Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

JKSO:

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

ING. ARCH. MARTIN ŠTOFIRA, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 875,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	3 875,59	23,00%	891,39

Cena s DPH

v EUR

4 766,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

01 - SO 01 Rozprávkový domček

Časť:

01.02 - Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Miesto:

p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

Projektant:

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 875,59

M - Práce a dodávky M

3 725,59

21-M - Elektromontáže

3 579,29

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

146,30

OST - Ostatné

150,00

ROZPOČET

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

01 - SO 01 Rozprávkový domček

Časť:

01.02 - Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Miesto:

p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

Projektant:

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

Náklady z rozpočtu

3 875,59

D M

Práce a dodávky M

3 725,59

D 21-M

Elektromontáže

3 579,29

1	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	20,000	1,50	30,00
2	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	20,000	0,75	15,00
3	K	210010306.S	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, montáž na horľavý povrch, bez zapojenia	ks	7,000	1,50	10,50
4	M	345410015020.S	Krabica prístrojová KP 64/LD HF bezhalogénová, z PVC	ks	7,000	1,60	11,20
5	K	210010325.S	Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	13,000	6,64	86,32
6	M	345410015010.S	Krabica odbočná KUL 68-45/LD2 s viečkom V 68, z PVC	ks	13,000	1,75	22,75
7	K	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 20 uložená pevne	m	25,000	1,50	37,50
8	M	345710000740.S	Rúrka tuhá hrdlovaná 4020 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm	m	25,000	0,95	23,75
9	M	345710038512.S	Prichytka 5320 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 20 mm, samozhášavé	ks	75,000	0,15	11,25
10	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	6,000	1,20	7,20
11	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	1,000	3,35	3,35
12	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	1,000	5,25	5,25
13	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	1,000	1,10	1,10
14	K	210110072.S	Stmievač tlačidlový LED pre zapustenú montáž	ks	1,000	7,60	7,60
15	M	345360000301.S	Stmievač DALI otočný pre sériovú montáž, napájanie 230V/50Hz, výstup DALI	ks	1,000	54,00	54,00
16	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P	ks	5,000	4,70	23,50
17	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	5,000	1,10	5,50
18	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	5,000	3,45	17,25
19	K	210190002.S	Montáž pilierovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	31,00	31,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	AIL241680020	Rozvádzač RDP1 - komprezivne vybavenia pilierová rozvodnica, zapojená v zmysle realizačnej dokumentácie, vrátane výrobnjej dokumentácie	ks	1,000	1 159,00	1 159,00
21	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - násteného	ks	8,000	5,50	44,00
22	M	AIL24168001A	Svietidlo A - LED stmievateľné s DALI, lineárne, prisadená montáž, AC 230V/50Hz, 18 W, min. 2340lm, 3000K, min. IP20	ks	6,000	137,00	822,00
23	M	AIL24168001B	Svietidlo B - LED, lineárne, prisadená montáž, AC 230V/50Hz, 31 W, min. 3500lm, 3000K, min. IP20	ks	2,000	57,60	115,20
24	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP44, stropného - násteného	ks	1,000	6,50	6,50
25	M	AIL24168001C	Svietidlo C - LED, do exteriéru, lineárne, prisadená montáž, AC 230V/50Hz, 12 W, min. 440lm, 3000K, min. IP44	ks	1,000	57,30	57,30
26	K	210201915.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,5 kg	ks	8,000	8,40	67,20
27	K	210201925.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 1,5 kg	ks	1,000	8,95	8,95
28	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	20,000	1,55	31,00
29	M	354410034800. S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	12,500	1,90	23,75
30	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	1,00	4,00
31	M	354410064800. S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	1,000	0,70	0,70
32	M	354410064900. S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	1,000	0,70	0,70
33	M	354410064600. S	výstrážna značka (text: "Prívrčke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy" alebo podobného významu)	ks	2,000	1,90	3,80
34	K	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A- F+UNI	ks	8,000	2,20	17,60
35	M	354410033650. S	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI stredná	ks	8,000	1,70	13,60
36	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	8,000	2,20	17,60
37	M	354410037300. S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	8,000	0,65	5,20
38	M	354410067000. S	Tesniaci set	ks	8,000	1,35	10,80
39	K	210220106.S	Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV 04, 05, 06 a PV17, 18	ks	8,000	1,85	14,80
40	M	354410032400. S	Podpera vedenia FeZn do dreva označenie PV 05	ks	8,000	0,95	7,60
41	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	1,000	7,65	7,65
42	M	354410023100. S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 15	ks	1,000	8,50	8,50
43	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000	8,80	17,60
44	M	354410023800. S	Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 1	ks	2,000	1,20	2,40
45	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	13,000	3,10	40,30
46	M	354410001500. S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	1,000	1,55	1,55
47	M	354410001700. S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	12,000	1,55	18,60
48	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	2,000	3,05	6,10
49	M	354410002500. S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	2,000	1,05	2,10
50	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	10,000	2,15	21,50
51	M	354410003400. S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	10,000	0,60	6,00
52	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	2,000	3,05	6,10
53	M	354410004200. S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	2,000	1,30	2,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	3,05	6,10
55	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	2,000	1,55	3,10
56	K	210220262.S	Ochranná rúrka FeZn OT	ks	2,000	13,00	26,00
57	M	354410053500.S	Rúrka ochranná FeZn označenie OT	ks	2,000	5,30	10,60
58	K	210220263.S	Držiak ochrannej rúrky FeZn DOT	ks	4,000	5,20	20,80
59	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	4,000	0,20	0,80
60	M	354410054600.S	Držiak FeZn ochrannej trubky označenie DOT	ks	4,000	1,20	4,80
61	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	12,000	14,80	177,60
62	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	6,000	20,90	125,40
63	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	24,000	2,40	57,60
64	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	3,360	6,05	20,33
65	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	46,000	0,90	41,40
66	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	2,000	0,60	1,20
67	M	341110000700.S1	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	44,000	0,60	26,40
68	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	28,000	1,00	28,00
69	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	28,000	1,03	28,84
70	K	210872120.S	Kábel signálny uložený pevne J-H(St)H 250 V 1x2x0,8	m	20,000	0,75	15,00
71	M	341210001400.S	Kábel medený signálny J-H(St)H 1x2x0,8	m	20,000	0,45	9,00

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 146,30

72	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	14,000	5,95	83,30
73	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3.	m	14,000	2,30	32,20
74	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny.	m ²	14,000	2,20	30,80

D OST Ostatné 150,00

75	K	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	150,00	150,00
----	---	---------	--	----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

02 - SO 02 Envirodomček

Časť:

02.01 - Architektonické a stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

ING. ARCH. MARTIN ŠTOFIRA, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 395,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	26 395,67	23,00%	6 071,00

Cena s DPH

v EUR

32 466,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

02 - SO 02 Envirodomček

Časť:

02.01 - Architektonické a stavebné riešenie

Miesto:

p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

Projektant:

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 395,67

HSV - Práce a dodávky HSV

2 223,75

1 - Zemné práce

7,02

2 - Zakladanie

6,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 080,60

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

209,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

752,84

99 - Presun hmôt HSV

167,41

PSV - Práce a dodávky PSV

24 171,92

713 - Izolácie tepelné

291,92

762 - Konštrukcie tesárske

1 482,77

763 - Konštrukcie - drevostavby

12 613,39

764 - Konštrukcie klampiarske

1 348,14

766 - Konštrukcie stolárske

6 351,16

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

850,64

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

426,31

776 - Podlahy povlakové

538,63

783 - Nátery

268,96

ROZPOČET

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

02 - SO 02 Envirodomček

Časť:

02.01 - Architektonické a stavebné riešenie

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT
Spracovateľ: Martin Kofira - KM

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 395,67

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 223,75
D	1		Zemné práce				7,02
1	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	3,600	1,95	7,02
D	2		Zakladanie				6,00
2	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	24,000	0,25	6,00
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 080,60
3	K	338171113.R	Osadzovanie zemných vrutov	ks	12,000	17,15	205,80
4	M	311490000700.S	Zemná skrutka - ocelový vrut s pozink úpravou - kotvenie, nadvihnutie a vyrovnanie stavby nad terénom	ks	12,000	72,90	874,80
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				209,88
5	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku (pre spevnenie podkladu)	m3	3,600	58,30	209,88
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				752,84
6	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	74,500	2,70	201,15
7	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	74,500	1,48	110,26
8	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	74,500	1,77	131,87
9	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	11,560	4,80	55,49
10	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	74,500	1,85	137,83
11	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	74,500	0,80	59,60
12	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	11,560	4,90	56,64
D	99		Presun hmôt HSV				167,41
13	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky	t	10,629	15,75	167,41
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 171,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 713			Izolácie tepelné				291,92
14	K	713161500.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. do 10 cm	m2	12,230	5,45	66,65
15	M	631640001000.R	Pás zo sklenej vlny hr. 40 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	12,475	2,35	29,32
16	K	713161510.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10	m2	14,600	5,75	83,95
17	M	631640001400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 180 mm, pre šikmé strechy, podkrovia	m2	14,892	7,25	107,97
18	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,112	35,95	4,03

D 762			Konštrukcie tesárske				1 482,77
19	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ²	m	28,700	8,00	229,60
20	M	605420000300.R	Rezivo stavebné - hranoly hranené	m3	0,631	342,60	216,18
21	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou	m2	15,010	5,25	78,80
22	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva	m3	0,289	288,50	83,38
23	K	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	0,800	13,50	10,80
24	M	605460002501.R	Drevené rezivo hobľované, dosky hr. 30 mm	m2	0,880	15,00	13,20
25	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	28,700	1,80	51,66
26	M	605430000300	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované	m3	0,076	323,00	24,55
27	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,020	31,00	31,62
28	K	762512245.S	Položenie podláh na drevený podklad z drevených dosiek, preglejok priskrutkovaním	m2	9,600	5,90	56,64
29	M	607210000020.R	Podlaha z drevených dosiek hr. 30 mm, stavebná preglejka	m2	10,368	28,50	295,49
30	K	762526210.S	Položenie, montáž lišt podláh	m	7,500	0,80	6,00
31	M	605440000500.R	Lišty drevené hobľovaná podlahová	m	8,250	5,20	42,90
32	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,311	3,70	1,15
33	K	762822110.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm ²	m	28,000	2,00	56,00
34	M	605470000200.R	Hranoly drevené, štvorstranne hobľované	m3	0,296	769,00	227,62
35	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,296	4,08	1,21
36	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,057	52,95	55,97

D 763			Konštrukcie - drevostavby				12 613,39
37	K	763710010.S	Montáž obvodových stien stĺpkovou konštrukciou	m2	60,900	29,20	1 778,28
38	M	612110001500.R	Obvodová stena hr. 230 mm + 70 mm obklad červený smrek/smrekovec- drevená stĺpková konštrukcia (stĺpiky 150x50 mm) vyplnená tepelnou izoláciou hr. 150 mm a interiérová inštalácia predstena vyplnená tepelnou izoláciou hr. 40 mm	m2	63,945	107,10	6 848,51
39	K	763721201.R	Jednoduché drevené schodisko do podstrešného priestoru, vč. povrchovej úpravy	ks	1,000	1 047,60	1 047,60
40	K	763750100.S	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla	m2	8,000	42,70	341,60
41	M	611980004100.S	Drevená podlahová doska exteriérová, hrúbka 30 mm vč. povrchovej úpravy	m2	8,400	36,20	304,08
42	M	611980004800.S	Drevený hranol podkladový pre drevené podlahy, vxš 35x60 mm vč. povrchovej úpravy	m	48,300	4,50	217,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	283810001300.S	Terč rektifikačný výšky 65-100 mm	ks	45,000	2,35	105,75
44	K	763751212.R	Montáž podlahovej konštrukcie hr. do 300 mm	m2	16,000	26,80	428,80
45	M	591430000300.R	Podlaha hr. 270 mm - roštová konštrukcia hr. 200 mm, vyplnená tepelnou izoláciou, drevený doskový záklop veľkoplošnými stavebnými doskami	m2	16,800	81,00	1 360,80
46	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	4,225	42,75	180,62

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 348,14

47	K	764171247.R	Pultové lemovanie pozink farebný, r.š. do 550 mm, sklon strechy do 30°	m	4,000	16,55	66,20
48	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	4,000	6,65	26,60
49	K	764171848.R	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 550 mm, sklon strechy do 30°	m	8,400	8,05	67,62
50	K	764313282.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farebného PZf plechu zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 45°	m2	15,010	47,00	705,47
51	K	764348402.S	Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZf plechu, dvojradowé	m	4,100	31,80	130,38
52	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	3,800	32,00	121,60
53	K	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	1,000	15,80	15,80
54	K	764751171.S	Zachytávač nečistôt plastový vo farbe, priemer do 100 mm	ks	1,000	11,20	11,20
55	K	764761122.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	4,000	34,20	136,80
56	K	764761232.S	Kotlík žlabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	1,000	19,00	19,00
57	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	17,262	2,00	34,52
58	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,175	74,00	12,95

D 766 Konštrukcie stolárske 6 351,16

59	K	766412112.R	Montáž obloženia stien, stlpov a pilierov dreveným laťovým obkladom	m2	60,900	12,80	779,52
60	M	611920007109.R	Drevený obklad laťový červený smrek/smrekovec vč. ochranného náteru	m2	63,336	21,30	1 349,06
61	K	766411117.R	Montáž obloženia stien, stlpov a pilierov - podkladový rošt, prevetrávaná fasáda vč. ochranného náteru a dodávky	m2	60,900	10,50	639,45
62	K	766414133.S	Montáž oblož. stien, stlpov a pilierov panelmi obkladovými	m2	46,536	19,70	916,76
63	M	606210000100.R	Drevená stavebná preglejka hr. cca 10 mm vč. povrchovej úpravy	m2	48,863	14,50	708,51
64	K	766422233.S	Montáž obloženia podhládov rovných panelmi obkladovými	m2	12,230	16,70	204,24
65	M	606210000100.R	Drevená stavebná preglejka hr. cca 10 mm vč. povrchovej úpravy	m2	12,842	14,50	186,21
66	K	766427112.R	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt vč. vč. ochranného náteru a dodávky	m2	12,230	7,85	96,01
67	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	10,200	13,70	139,74
68	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	10,710	2,10	22,49
69	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	10,710	0,78	8,35
70	M	611110091030.R	Plné neotvárateľné plastové okno s izol.trojsklom a plnými vstupnými dverami vč. kovania - 3000x2100 mm	ks	1,000	1 258,00	1 258,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,252	34,20	42,82
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				850,64
72	K	767310220.S	Montáž strešného svetlíka plochého trojsklo neotvárateľného do plochej strechy	ks	1,000	239,10	239,10
73	M	611340020140.R	Strešný svetlík, šxv 1500x1200 mm, pevné neotvárateľné strešné okno s vnútornou tieniacou roletou vč. oplechovania	ks	1,000	607,90	607,90
74	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,071	51,30	3,64
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				426,31
75	K	769052003.S	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu	ks	1,000	113,78	113,78
76	M	429530030300.R	Lokálna vetracia jednotka s rekuperačnou výmenou vzduchu priestoru o veľkosti 40 m3 vč. príslušenstva	ks	1,000	312,20	312,20
77	K	998769101.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	t	0,005	65,00	0,33
D 776			Podlahy povlakové				538,63
78	K	776460010.S	Lepenie podlahových soklov	m	12,600	3,75	47,25
79	M	283410017900.S	Podlahový soklík	m	12,852	1,50	19,28
80	K	776560010.S	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	11,560	12,20	141,03
81	M	284140001030.S	Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm	m2	11,907	27,70	329,82
82	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,062	20,15	1,25
D 783			Nátery				268,96
83	K	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	13,120	1,50	19,68
84	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	13,120	2,80	36,74
85	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	56,677	3,75	212,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

02 - SO 02 Envirodomček

Časť:

02.02 - Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

JKSO:

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

ING. ARCH. MARTIN ŠTOFIRA, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 366,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	2 366,79	23,00%	544,36

Cena s DPH

v EUR

2 911,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

02 - SO 02 Envirodomček

Časť:

02.02 - Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Miesto:

p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

Projektant:

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 366,79

M - Práce a dodávky M

2 283,49

21-M - Elektromontáže

2 137,19

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

146,30

OST - Ostatné

83,30

ROZPOČET

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

02 - SO 02 Envirodomček

Časť:

02.02 - Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Miesto:

p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

Projektant:

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 366,79

D M

Práce a dodávky M

2 283,49

D 21-M

Elektromontáže

2 137,19

1	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	74,000	1,50	111,00
2	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	74,000	0,75	55,50
3	K	210010306.S	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, montáž na horľavý povrch, bez zapojenia	ks	10,000	1,40	14,00
4	M	345410015020.S	Krabica prístrojová KP 64/LD HF bezhalogénová, z PVC	ks	10,000	1,55	15,50
5	K	210010325.S	Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	7,000	6,45	45,15
6	M	345410015010.S	Krabica odbočná KUL 68-45/LD2 s viečkom V 68, z PVC	ks	7,000	1,75	12,25
7	K	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 20 uložená pevne	m	8,000	1,50	12,00
8	M	345710000740.S	Rúrka tuhá hrdlovaná 4020 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm	m	8,000	0,95	7,60
9	M	345710038512.S	Prichytka 5320 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 20 mm, samozhášavé	ks	24,000	0,15	3,60
10	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	6,000	1,20	7,20
11	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	1,000	3,35	3,35
12	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	1,000	5,25	5,25
13	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	1,000	1,10	1,10
14	K	210110072.S	Stmievač tlačidlový LED pre zapustenú montáž	ks	2,000	7,60	15,20
15	M	345360000301.S	Stmievač DALI otočný pre sériovú montáž, napájanie 230V/50Hz, výstup DALI	ks	2,000	54,00	108,00
16	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P	ks	7,000	4,70	32,90
17	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	7,000	1,10	7,70
18	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	7,000	3,45	24,15
19	K	210190001.S	Montáž plastovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	15,90	15,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	AIL241680024	Rozvádzač RPD2-7 - kompletne vybavená nástenná rozvodnica, zapojená v zmysle realizačnej dokumentácie, vrátane výrobnjej dokumentácie	ks	1,000	303,00	303,00
21	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	3,000	5,50	16,50
22	M	AIL24168001A	Svietidlo A - LED stmievateľné s DALI, lineárne, prisadená montáž, AC 230V/50Hz, 18 W, min. 2340lm, 3000K, min. IP20	ks	1,000	137,00	137,00
23	M	AIL24168001B	Svietidlo B - LED, lineárne, prisadená montáž, AC 230V/50Hz, 31 W, min. 3500lm, 3000K, min. IP20	ks	2,000	57,30	114,60
24	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP44, stropného - nástenného	ks	1,000	6,45	6,45
25	M	AIL24168001C	Svietidlo C - LED, do exteriéru, lineárne, prisadená montáž, AC 230V/50Hz, 12 W, min. 440lm, 3000K, min. IP44	ks	1,000	57,30	57,30
26	K	210201915.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,5 kg	ks	3,000	8,50	25,50
27	K	210201925.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 1,5 kg	ks	1,000	9,00	9,00
28	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	20,000	1,55	31,00
29	M	354410034800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	12,500	1,90	23,75
30	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	21,50	21,50
31	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	4,30	4,30
32	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	21,10	21,10
33	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	1,00	4,00
34	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvodov výrazná značka (text: "Prípojka je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy" alebo podobného významu)	ks	2,000	0,70	1,40
35	M	354410064600.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	4,000	1,90	7,60
36	K	210220104.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	14,000	2,20	30,80
37	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	14,000	0,65	9,10
38	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	14,000	1,35	18,90
39	K	210220106.S	Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV 04, 05, 06 a PV17, 18	ks	6,000	1,85	11,10
40	M	354410032400.S	Podpera vedenia FeZn do dreva označenie PV 05	ks	6,000	0,95	5,70
41	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000	3,05	36,60
42	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	12,000	1,55	18,60
43	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	8,000	2,15	17,20
44	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	8,000	0,60	4,80
45	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	2,000	3,05	6,10
46	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	2,000	1,30	2,60
47	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	3,05	6,10
48	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	2,000	1,55	3,10
49	K	210220262.S	Ochranná rúrka FeZn OT	ks	2,000	13,00	26,00
50	M	354410053500.S	Rúrka ochranná FeZn označenie OT	ks	2,000	5,30	10,60
51	K	210220263.S	Držiak ochrannej rúrky FeZn DOT	ks	4,000	5,15	20,60
52	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	4,000	0,20	0,80
53	M	354410054600.S	Držiak FeZn ochrannej trubky označenie DOT	ks	4,000	1,20	4,80
54	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	12,000	15,00	180,00
55	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	6,000	21,00	126,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	20,000	2,40	48,00
57	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	2,800	6,05	16,94
58	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	27,000	0,90	24,30
59	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	2,000	0,60	1,20
60	M	341110000700.S1	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	25,000	6,00	150,00
61	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	30,000	1,00	30,00
62	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	30,000	1,05	31,50
63	K	210872120.S	Kábel signálny uložený pevne J-H(St)H 250 V 1x2x0,8	m	12,000	0,75	9,00
64	M	341210001400.S	Kábel medený signálny J-H(St)H 1x2x0,8	m	12,000	0,45	5,40

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 146,30

65	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	14,000	5,95	83,30
66	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	14,000	2,30	32,20
67	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	14,000	2,20	30,80

D OST Ostatné 83,30

68	K	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	83,30	83,30
----	---	---------	---	----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

03 - SO 03 Envirodomček

Časť:

03.01 - Architektonické a stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

ING. ARCH. MARTIN ŠTOFIRA, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 395,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	26 395,67	23,00%	6 071,00

Cena s DPH

v EUR

32 466,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

03 - SO 03 Envirodomček

Časť:

03.01 - Architektonické a stavebné riešenie

Miesto:

p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

Projektant:

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 395,67

HSV - Práce a dodávky HSV

2 223,75

1 - Zemné práce

7,02

2 - Zakladanie

6,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 080,60

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

209,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

752,84

99 - Presun hmôt HSV

167,41

PSV - Práce a dodávky PSV

24 171,92

713 - Izolácie tepelné

291,92

762 - Konštrukcie tesárske

1 482,77

763 - Konštrukcie - drevostavby

12 613,39

764 - Konštrukcie klampiarske

1 348,14

766 - Konštrukcie stolárske

6 351,16

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

850,64

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

426,31

776 - Podlahy pohlakové

538,63

783 - Nátery

268,96

ROZPOČET

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

03 - SO 03 Envirodomček

Časť:

03.01 - Architektonické a stavebné riešenie

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT
Spracovateľ: Martin Kofira - KM

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 395,67

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 223,75
D	1		Zemné práce				7,02
1	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	3,600	1,95	7,02
D	2		Zakladanie				6,00
2	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	24,000	0,25	6,00
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 080,60
3	K	338171113.R	Osadzovanie zemných vrutov	ks	12,000	17,15	205,80
4	M	311490000700.S	Zemná skrutka - ocelový vrut s pozink úpravou - kotvenie, nadvihnutie a vyrovnanie stavby nad terénom	ks	12,000	72,90	874,80
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				209,88
5	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku (pre spevnenie podkladu)	m3	3,600	58,30	209,88
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				752,84
6	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	74,500	2,70	201,15
7	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	74,500	1,48	110,26
8	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	74,500	1,77	131,87
9	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	11,560	4,80	55,49
10	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	74,500	1,85	137,83
11	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	74,500	0,80	59,60
12	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	11,560	4,90	56,64
D	99		Presun hmôt HSV				167,41
13	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky	t	10,629	15,75	167,41
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 171,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 713			Izolácie tepelné				291,92
14	K	713161500.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. do 10 cm	m2	12,230	5,45	66,65
15	M	631640001000.R	Pás zo sklenej vlny hr. 40 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	12,475	2,35	29,32
16	K	713161510.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10	m2	14,600	5,75	83,95
17	M	631640001400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 180 mm, pre šikmé strechy, podkrovia	m2	14,892	7,25	107,97
18	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,112	35,95	4,03

D 762			Konštrukcie tesárske				1 482,77
19	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ²	m	28,700	8,00	229,60
20	M	605420000300.R	Rezivo stavebné - hranoly hranené	m3	0,631	342,60	216,18
21	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou	m2	15,010	5,25	78,80
22	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva	m3	0,289	288,50	83,38
23	K	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	0,800	13,50	10,80
24	M	605460002501.R	Drevené rezivo hobľované, dosky hr. 30 mm	m2	0,880	15,00	13,20
25	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	28,700	1,80	51,66
26	M	605430000300	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované	m3	0,076	323,00	24,55
27	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,020	31,00	31,62
28	K	762512245.S	Položenie podláh na drevený podklad z drevených dosiek, preglejok priskrutkovaním	m2	9,600	5,90	56,64
29	M	607210000020.R	Podlaha z drevených dosiek hr. 30 mm, stavebná preglejka	m2	10,368	28,50	295,49
30	K	762526210.S	Položenie, montáž lišt podláh	m	7,500	0,80	6,00
31	M	605440000500.R	Lišty drevené hobľovaná podlahová	m	8,250	5,20	42,90
32	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,311	3,70	1,15
33	K	762822110.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm ²	m	28,000	2,00	56,00
34	M	605470000200.R	Hranoly drevené, štvorstranne hobľované	m3	0,296	769,00	227,62
35	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,296	4,08	1,21
36	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,057	52,95	55,97

D 763			Konštrukcie - drevostavby				12 613,39
37	K	763710010.S	Montáž obvodových stien stĺpkovou konštrukciou	m2	60,900	29,20	1 778,28
38	M	612110001500.R	Obvodová stena hr. 230 mm + 70 mm obklad červený smrek/smrekovec- drevená stĺpková konštrukcia (stĺpiky 150x50 mm) vyplnená tepelnou izoláciou hr. 150 mm a interiérová inštalácia predstena vyplnená tepelnou izoláciou hr. 40 mm	m2	63,945	107,10	6 848,51
39	K	763721201.R	Jednoduché drevené schodisko do podstrešného priestoru, vč. povrchovej úpravy	ks	1,000	1 047,60	1 047,60
40	K	763750100.S	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla	m2	8,000	42,70	341,60
41	M	611980004100.S	Drevená podlahová doska exteriérová, hrúbka 30 mm vč. povrchovej úpravy	m2	8,400	36,20	304,08
42	M	611980004800.S	Drevený hranol podkladový pre drevené podlahy, vxš 35x60 mm vč. povrchovej úpravy	m	48,300	4,50	217,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	283810001300.S	Terč rektifikačný výšky 65-100 mm	ks	45,000	2,35	105,75
44	K	763751212.R	Montáž podlahovej konštrukcie hr. do 300 mm	m2	16,000	26,80	428,80
45	M	591430000300.R	Podlaha hr. 270 mm - roštová konštrukcia hr. 200 mm, vyplnená tepelnou izoláciou, drevený doskový záklop veľkoplošnými stavebnými doskami	m2	16,800	81,00	1 360,80
46	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	4,225	42,75	180,62

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 348,14

47	K	764171247.R	Pultové lemovanie pozink farebný, r.š. do 550 mm, sklon strechy do 30°	m	4,000	16,55	66,20
48	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	4,000	6,65	26,60
49	K	764171848.R	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 550 mm, sklon strechy do 30°	m	8,400	8,05	67,62
50	K	764313282.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farebného PZf plechu zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 45°	m2	15,010	47,00	705,47
51	K	764348402.S	Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZf plechu, dvojradové	m	4,100	31,80	130,38
52	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	3,800	32,00	121,60
53	K	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	1,000	15,80	15,80
54	K	764751171.S	Zachytávač nečistôt plastový vo farbe, priemer do 100 mm	ks	1,000	11,20	11,20
55	K	764761122.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	4,000	34,20	136,80
56	K	764761232.S	Kotlík žlabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	1,000	19,00	19,00
57	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	17,262	2,00	34,52
58	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,175	74,00	12,95

D 766 Konštrukcie stolárske 6 351,16

59	K	766412112.R	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov dreveným laťovým obkladom	m2	60,900	12,80	779,52
60	M	611920007109.R	Drevený obklad laťový červený smrek/smrekovec vč. ochranného náteru	m2	63,336	21,30	1 349,06
61	K	766411117.R	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov - podkladový rošt, prevetrávaná fasáda vč. ochranného náteru a dodávky	m2	60,900	10,50	639,45
62	K	766414133.S	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov panelmi obkladovými	m2	46,536	19,70	916,76
63	M	606210000100.R	Drevená stavebná preglejka hr. cca 10 mm vč. povrchovej úpravy	m2	48,863	14,50	708,51
64	K	766422233.S	Montáž obloženia podhládov rovných panelmi obkladovými	m2	12,230	16,70	204,24
65	M	606210000100.R	Drevená stavebná preglejka hr. cca 10 mm vč. povrchovej úpravy	m2	12,842	14,50	186,21
66	K	766427112.R	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt vč. vč. ochranného náteru a dodávky	m2	12,230	7,85	96,01
67	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	10,200	13,70	139,74
68	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	10,710	2,10	22,49
69	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	10,710	0,78	8,35
70	M	611110091030.R	Plné neotváravé plastové okno s izol.trojsklom a plnými vstupnými dverami vč. kovania - 3000x2100 mm	ks	1,000	1 258,00	1 258,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,252	34,20	42,82
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				850,64
72	K	767310220.S	Montáž strešného svetlíka plochého trojsklo neotvárateľného do plochej strechy	ks	1,000	239,10	239,10
73	M	611340020140.R	Strešný svetlík, šxv 1500x1200 mm, pevné neotvárateľné strešné okno s vnútornou tieniacou roletou vč. oplechovania	ks	1,000	607,90	607,90
74	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,071	51,30	3,64
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				426,31
75	K	769052003.S	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu	ks	1,000	113,78	113,78
76	M	429530030300.R	Lokálna vetracia jednotka s rekuperačnou výmenou vzduchu priestoru o veľkosti 40 m3 vč. príslušenstva	ks	1,000	312,20	312,20
77	K	998769101.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	t	0,005	65,00	0,33
D 776			Podlahy povlakové				538,63
78	K	776460010.S	Lepenie podlahových soklov	m	12,600	3,75	47,25
79	M	283410017900.S	Podlahový soklík	m	12,852	1,50	19,28
80	K	776560010.S	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	11,560	12,20	141,03
81	M	284140001030.S	Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm	m2	11,907	27,70	329,82
82	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,062	20,15	1,25
D 783			Nátery				268,96
83	K	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	13,120	1,50	19,68
84	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	13,120	2,80	36,74
85	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	56,677	3,75	212,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

03 - SO 03 Envirodomček

Časť:

03.02 - Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

JKSO:

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

ING. ARCH. MARTIN ŠTOFIRA, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 366,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	2 366,79	23,00%	544,36

Cena s DPH

v EUR

2 911,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

03 - SO 03 Envirodomček

Časť:

03.02 - Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Miesto:

p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

Projektant:

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 366,79

M - Práce a dodávky M

2 283,49

21-M - Elektromontáže

2 137,19

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

146,30

OST - Ostatné

83,30

ROZPOČET

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

03 - SO 03 Envirodomček

Časť:

03.02 - Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Miesto:

p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

Projektant:

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 366,79

D M

Práce a dodávky M

2 283,49

D 21-M

Elektromontáže

2 137,19

1	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	74,000	1,50	111,00
2	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	74,000	0,75	55,50
3	K	210010306.S	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, montáž na horľavý povrch, bez zapojenia	ks	10,000	1,40	14,00
4	M	345410015020.S	Krabica prístrojová KP 64/LD HF bezhalogénová, z PVC	ks	10,000	1,55	15,50
5	K	210010325.S	Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	7,000	6,45	45,15
6	M	345410015010.S	Krabica odbočná KUL 68-45/LD2 s viečkom V 68, z PVC	ks	7,000	1,75	12,25
7	K	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 20 uložená pevne	m	8,000	1,50	12,00
8	M	345710000740.S	Rúrka tuhá hrdlovaná 4020 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm	m	8,000	0,95	7,60
9	M	345710038512.S	Prichytka 5320 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 20 mm, samozhášavé	ks	24,000	0,15	3,60
10	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	6,000	1,20	7,20
11	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	1,000	3,35	3,35
12	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	1,000	5,25	5,25
13	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	1,000	1,10	1,10
14	K	210110072.S	Stmievač tlačidlový LED pre zapustenú montáž	ks	2,000	7,60	15,20
15	M	345360000301.S	Stmievač DALI otočný pre sériovú montáž, napájanie 230V/50Hz, výstup DALI	ks	2,000	54,00	108,00
16	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P	ks	7,000	4,70	32,90
17	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	7,000	1,10	7,70
18	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	7,000	3,45	24,15
19	K	210190001.S	Montáž plastovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	15,90	15,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	AIL241680024	Rozvádzač RPD2-7 - kompletne vybavená nástenná rozvodnica, zapojená v zmysle realizačnej dokumentácie, vrátane výrobnjej dokumentácie	ks	1,000	303,00	303,00
21	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	3,000	5,50	16,50
22	M	AIL24168001A	Svietidlo A - LED stmievateľné s DALI, lineárne, prisadená montáž, AC 230V/50Hz, 18 W, min. 2340lm, 3000K, min. IP20	ks	1,000	137,00	137,00
23	M	AIL24168001B	Svietidlo B - LED, lineárne, prisadená montáž, AC 230V/50Hz, 31 W, min. 3500lm, 3000K, min. IP20	ks	2,000	57,30	114,60
24	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP44, stropného - nástenného	ks	1,000	6,45	6,45
25	M	AIL24168001C	Svietidlo C - LED, do exteriéru, lineárne, prisadená montáž, AC 230V/50Hz, 12 W, min. 440lm, 3000K, min. IP44	ks	1,000	57,30	57,30
26	K	210201915.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,5 kg	ks	3,000	8,50	25,50
27	K	210201925.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 1,5 kg	ks	1,000	9,00	9,00
28	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	20,000	1,55	31,00
29	M	354410034800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	12,500	1,90	23,75
30	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	21,50	21,50
31	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	4,30	4,30
32	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	21,10	21,10
33	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	1,00	4,00
34	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvodov výsuvná značka (text: "Prípojka je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy" alebo podobného významu)	ks	2,000	0,70	1,40
35	M	354410064600.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	4,000	1,90	7,60
36	K	210220104.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	14,000	2,20	30,80
37	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	14,000	0,65	9,10
38	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	14,000	1,35	18,90
39	K	210220106.S	Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcii PV 04, 05, 06 a PV17, 18	ks	6,000	1,85	11,10
40	M	354410032400.S	Podpera vedenia FeZn do dreva označenie PV 05	ks	6,000	0,95	5,70
41	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000	3,05	36,60
42	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	12,000	1,55	18,60
43	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	8,000	2,15	17,20
44	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	8,000	0,60	4,80
45	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	2,000	3,05	6,10
46	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	2,000	1,30	2,60
47	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	3,05	6,10
48	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	2,000	1,55	3,10
49	K	210220262.S	Ochranná rúrka FeZn OT	ks	2,000	13,00	26,00
50	M	354410053500.S	Rúrka ochranná FeZn označenie OT	ks	2,000	5,30	10,60
51	K	210220263.S	Držiak ochrannej rúrky FeZn DOT	ks	4,000	5,15	20,60
52	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	4,000	0,20	0,80
53	M	354410054600.S	Držiak FeZn ochrannej trubky označenie DOT	ks	4,000	1,20	4,80
54	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	12,000	15,00	180,00
55	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	6,000	21,00	126,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	20,000	2,40	48,00
57	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	2,800	6,05	16,94
58	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	27,000	0,90	24,30
59	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	2,000	0,60	1,20
60	M	341110000700.S1	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	25,000	6,00	150,00
61	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	30,000	1,00	30,00
62	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	30,000	1,05	31,50
63	K	210872120.S	Kábel signálny uložený pevne J-H(St)H 250 V 1x2x0,8	m	12,000	0,75	9,00
64	M	341210001400.S	Kábel medený signálny J-H(St)H 1x2x0,8	m	12,000	0,45	5,40

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 146,30

65	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	14,000	5,95	83,30
66	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	14,000	2,30	32,20
67	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	14,000	2,20	30,80

D OST Ostatné 83,30

68	K	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	83,30	83,30
----	---	---------	---	----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

04 - SO 04 Envirodomček

Časť:

04.01 - Architektonické a stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

ING. ARCH. MARTIN ŠTOFIRA, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 395,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	26 395,67	23,00%	6 071,00

Cena s DPH

v EUR

32 466,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

04 - SO 04 Envirodomček

Časť:

04.01 - Architektonické a stavebné riešenie

Miesto:

p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

Projektant:

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 395,67

HSV - Práce a dodávky HSV

2 223,75

1 - Zemné práce

7,02

2 - Zakladanie

6,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 080,60

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

209,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

752,84

99 - Presun hmôt HSV

167,41

PSV - Práce a dodávky PSV

24 171,92

713 - Izolácie tepelné

291,92

762 - Konštrukcie tesárske

1 482,77

763 - Konštrukcie - drevostavby

12 613,39

764 - Konštrukcie klampiarske

1 348,14

766 - Konštrukcie stolárske

6 351,16

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

850,64

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

426,31

776 - Podlahy pohlakové

538,63

783 - Nátery

268,96

ROZPOČET

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

04 - SO 04 Envirodomček

Časť:

04.01 - Architektonické a stavebné riešenie

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT
Spracovateľ: Martin Kofira - KM

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 395,67

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 223,75
D	1		Zemné práce				7,02
1	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	3,600	1,95	7,02
D	2		Zakladanie				6,00
2	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	24,000	0,25	6,00
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 080,60
3	K	338171113.R	Osadzovanie zemných vrutov	ks	12,000	17,15	205,80
4	M	311490000700.S	Zemná skrutka - ocelový vrut s pozink úpravou - kotvenie, nadvihnutie a vyrovnanie stavby nad terénom	ks	12,000	72,90	874,80
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				209,88
5	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku (pre spevnenie podkladu)	m3	3,600	58,30	209,88
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				752,84
6	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	74,500	2,70	201,15
7	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	74,500	1,48	110,26
8	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	74,500	1,77	131,87
9	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	11,560	4,80	55,49
10	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	74,500	1,85	137,83
11	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	74,500	0,80	59,60
12	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	11,560	4,90	56,64
D	99		Presun hmôt HSV				167,41
13	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky	t	10,629	15,75	167,41
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 171,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 713			Izolácie tepelné				291,92
14	K	713161500.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. do 10 cm	m2	12,230	5,45	66,65
15	M	631640001000.R	Pás zo sklenej vlny hr. 40 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	12,475	2,35	29,32
16	K	713161510.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10	m2	14,600	5,75	83,95
17	M	631640001400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 180 mm, pre šikmé strechy, podkrovia	m2	14,892	7,25	107,97
18	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,112	35,95	4,03

D 762			Konštrukcie tesárske				1 482,77
19	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ²	m	28,700	8,00	229,60
20	M	605420000300.R	Rezivo stavebné - hranoly hranené	m3	0,631	342,60	216,18
21	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou	m2	15,010	5,25	78,80
22	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva	m3	0,289	288,50	83,38
23	K	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	0,800	13,50	10,80
24	M	605460002501.R	Drevené rezivo hobľované, dosky hr. 30 mm	m2	0,880	15,00	13,20
25	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	28,700	1,80	51,66
26	M	605430000300	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované	m3	0,076	323,00	24,55
27	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,020	31,00	31,62
28	K	762512245.S	Položenie podláh na drevený podklad z drevených dosiek, preglejok priskrutkovaním	m2	9,600	5,90	56,64
29	M	607210000020.R	Podlaha z drevených dosiek hr. 30 mm, stavebná preglejka	m2	10,368	28,50	295,49
30	K	762526210.S	Položenie, montáž lišt podláh	m	7,500	0,80	6,00
31	M	605440000500.R	Lišty drevené hobľovaná podlahová	m	8,250	5,20	42,90
32	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,311	3,70	1,15
33	K	762822110.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm ²	m	28,000	2,00	56,00
34	M	605470000200.R	Hranoly drevené, štvorstranne hobľované	m3	0,296	769,00	227,62
35	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,296	4,08	1,21
36	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,057	52,95	55,97

D 763			Konštrukcie - drevostavby				12 613,39
37	K	763710010.S	Montáž obvodových stien stĺpikovou konštrukciou	m2	60,900	29,20	1 778,28
38	M	612110001500.R	Obvodová stena hr. 230 mm + 70 mm obklad červený smrek/smrekovec- drevená stĺpiková konštrukcia (stĺpiky 150x50 mm) vyplnená tepelnou izoláciou hr. 150 mm a interiérová inštalácia predstena vyplnená tepelnou izoláciou hr. 40 mm	m2	63,945	107,10	6 848,51
39	K	763721201.R	Jednoduché drevené schodisko do podstrešného priestoru, vč. povrchovej úpravy	ks	1,000	1 047,60	1 047,60
40	K	763750100.S	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla	m2	8,000	42,70	341,60
41	M	611980004100.S	Drevená podlahová doska exteriérová, hrúbka 30 mm vč. povrchovej úpravy	m2	8,400	36,20	304,08
42	M	611980004800.S	Drevený hranol podkladový pre drevené podlahy, vxš 35x60 mm vč. povrchovej úpravy	m	48,300	4,50	217,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	283810001300.S	Terč rektifikačný výšky 65-100 mm	ks	45,000	2,35	105,75
44	K	763751212.R	Montáž podlahovej konštrukcie hr. do 300 mm	m2	16,000	26,80	428,80
45	M	591430000300.R	Podlaha hr. 270 mm - roštová konštrukcia hr. 200 mm, vyplnená tepelnou izoláciou, drevený doskový záklop veľkoplošnými stavebnými doskami	m2	16,800	81,00	1 360,80
46	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	4,225	42,75	180,62

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 348,14

47	K	764171247.R	Pultové lemovanie pozink farebný, r.š. do 550 mm, sklon strechy do 30°	m	4,000	16,55	66,20
48	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	4,000	6,65	26,60
49	K	764171848.R	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 550 mm, sklon strechy do 30°	m	8,400	8,05	67,62
50	K	764313282.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farebného PZf plechu zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 45°	m2	15,010	47,00	705,47
51	K	764348402.S	Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZf plechu, dvojradové	m	4,100	31,80	130,38
52	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	3,800	32,00	121,60
53	K	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	1,000	15,80	15,80
54	K	764751171.S	Zachytávač nečistôt plastový vo farbe, priemer do 100 mm	ks	1,000	11,20	11,20
55	K	764761122.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	4,000	34,20	136,80
56	K	764761232.S	Kotlík žlabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	1,000	19,00	19,00
57	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	17,262	2,00	34,52
58	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,175	74,00	12,95

D 766 Konštrukcie stolárske 6 351,16

59	K	766412112.R	Montáž obloženia stien, stlpov a pilierov dreveným laťovým obkladom	m2	60,900	12,80	779,52
60	M	611920007109.R	Drevený obklad laťový červený smrek/smrekovec vč. ochranného náteru	m2	63,336	21,30	1 349,06
61	K	766411117.R	Montáž obloženia stien, stlpov a pilierov - podkladový rošt, prevetrávaná fasáda vč. ochranného náteru a dodávky	m2	60,900	10,50	639,45
62	K	766414133.S	Montáž oblož. stien, stlpov a pilierov panelmi obkladovými	m2	46,536	19,70	916,76
63	M	606210000100.R	Drevená stavebná preglejka hr. cca 10 mm vč. povrchovej úpravy	m2	48,863	14,50	708,51
64	K	766422233.S	Montáž obloženia podhládov rovných panelmi obkladovými	m2	12,230	16,70	204,24
65	M	606210000100.R	Drevená stavebná preglejka hr. cca 10 mm vč. povrchovej úpravy	m2	12,842	14,50	186,21
66	K	766427112.R	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt vč. vč. ochranného náteru a dodávky	m2	12,230	7,85	96,01
67	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	10,200	13,70	139,74
68	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	10,710	2,10	22,49
69	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	10,710	0,78	8,35
70	M	611110091030.R	Plné neotváravé plastové okno s izol.trojsklom a plnými vstupnými dverami vč. kovania - 3000x2100 mm	ks	1,000	1 258,00	1 258,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,252	34,20	42,82
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				850,64
72	K	767310220.S	Montáž strešného svetlíka plochého trojsklo neotvárateľného do plochej strechy	ks	1,000	239,10	239,10
73	M	611340020140.R	Strešný svetlík, šxv 1500x1200 mm, pevné neotvárateľné strešné okno s vnútornou tieniacou roletou vč. oplechovania	ks	1,000	607,90	607,90
74	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,071	51,30	3,64
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				426,31
75	K	769052003.S	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu	ks	1,000	113,78	113,78
76	M	429530030300.R	Lokálna vetracia jednotka s rekuperačnou výmenou vzduchu priestoru o veľkosti 40 m3 vč. príslušenstva	ks	1,000	312,20	312,20
77	K	998769101.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	t	0,005	65,00	0,33
D 776			Podlahy povlakové				538,63
78	K	776460010.S	Lepenie podlahových soklov	m	12,600	3,75	47,25
79	M	283410017900.S	Podlahový soklík	m	12,852	1,50	19,28
80	K	776560010.S	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	11,560	12,20	141,03
81	M	284140001030.S	Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm	m2	11,907	27,70	329,82
82	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,062	20,15	1,25
D 783			Nátery				268,96
83	K	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	13,120	1,50	19,68
84	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	13,120	2,80	36,74
85	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	56,677	3,75	212,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

04 - SO 04 Envirodomček

Časť:

04.02 - Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

JKSO:

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

ING. ARCH. MARTIN ŠTOFIRA, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 366,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	2 366,79	23,00%	544,36

Cena s DPH

v EUR

2 911,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

04 - SO 04 Envirodomček

Časť:

04.02 - Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Miesto:

p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

Projektant:

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 366,79

M - Práce a dodávky M

2 283,49

21-M - Elektromontáže

2 137,19

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

146,30

OST - Ostatné

83,30

ROZPOČET

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

04 - SO 04 Envirodomček

Časť:

04.02 - Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Miesto:

p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

Projektant:

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 366,79

D M

Práce a dodávky M

2 283,49

D 21-M

Elektromontáže

2 137,19

1	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	74,000	1,50	111,00
2	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	74,000	0,75	55,50
3	K	210010306.S	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, montáž na horľavý povrch, bez zapojenia	ks	10,000	1,40	14,00
4	M	345410015020.S	Krabica prístrojová KP 64/LD HF bezhalogénová, z PVC	ks	10,000	1,55	15,50
5	K	210010325.S	Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	7,000	6,45	45,15
6	M	345410015010.S	Krabica odbočná KUL 68-45/LD2 s viečkom V 68, z PVC	ks	7,000	1,75	12,25
7	K	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 20 uložená pevne	m	8,000	1,50	12,00
8	M	345710000740.S	Rúrka tuhá hrdlovaná 4020 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm	m	8,000	0,95	7,60
9	M	345710038512.S	Prichytka 5320 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 20 mm, samozhášavé	ks	24,000	0,15	3,60
10	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	6,000	1,20	7,20
11	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	1,000	3,35	3,35
12	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	1,000	5,25	5,25
13	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	1,000	1,10	1,10
14	K	210110072.S	Stmievač tlačidlový LED pre zapustenú montáž	ks	2,000	7,60	15,20
15	M	345360000301.S	Stmievač DALI otočný pre sériovú montáž, napájanie 230V/50Hz, výstup DALI	ks	2,000	54,00	108,00
16	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P	ks	7,000	4,70	32,90
17	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	7,000	1,10	7,70
18	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	7,000	3,45	24,15
19	K	210190001.S	Montáž plastovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	15,90	15,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	AIL241680024	Rozvádzač RPD2-7 - kompletne vybavená nástenná rozvodnica, zapojená v zmysle realizačnej dokumentácie, vrátane výrobnjej dokumentácie	ks	1,000	303,00	303,00
21	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	3,000	5,50	16,50
22	M	AIL24168001A	Svietidlo A - LED stmievateľné s DALI, lineárne, prisadená montáž, AC 230V/50Hz, 18 W, min. 2340lm, 3000K, min. IP20	ks	1,000	137,00	137,00
23	M	AIL24168001B	Svietidlo B - LED, lineárne, prisadená montáž, AC 230V/50Hz, 31 W, min. 3500lm, 3000K, min. IP20	ks	2,000	57,30	114,60
24	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP44, stropného - nástenného	ks	1,000	6,45	6,45
25	M	AIL24168001C	Svietidlo C - LED, do exteriéru, lineárne, prisadená montáž, AC 230V/50Hz, 12 W, min. 440lm, 3000K, min. IP44	ks	1,000	57,30	57,30
26	K	210201915.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,5 kg	ks	3,000	8,50	25,50
27	K	210201925.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 1,5 kg	ks	1,000	9,00	9,00
28	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	20,000	1,55	31,00
29	M	354410034800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	12,500	1,90	23,75
30	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	21,50	21,50
31	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	4,30	4,30
32	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	21,10	21,10
33	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	1,00	4,00
34	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvodov výrazná značka (text: "Prípojka je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy" alebo podobného významu)	ks	2,000	0,70	1,40
35	M	354410064600.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	4,000	1,90	7,60
36	K	210220104.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	14,000	2,20	30,80
37	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	14,000	0,65	9,10
38	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	14,000	1,35	18,90
39	K	210220106.S	Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV 04, 05, 06 a PV17, 18	ks	6,000	1,85	11,10
40	M	354410032400.S	Podpera vedenia FeZn do dreva označenie PV 05	ks	6,000	0,95	5,70
41	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000	3,05	36,60
42	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	12,000	1,55	18,60
43	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	8,000	2,15	17,20
44	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	8,000	0,60	4,80
45	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	2,000	3,05	6,10
46	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	2,000	1,30	2,60
47	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	3,05	6,10
48	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	2,000	1,55	3,10
49	K	210220262.S	Ochranná rúrka FeZn OT	ks	2,000	13,00	26,00
50	M	354410053500.S	Rúrka ochranná FeZn označenie OT	ks	2,000	5,30	10,60
51	K	210220263.S	Držiak ochrannej rúrky FeZn DOT	ks	4,000	5,15	20,60
52	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	4,000	0,20	0,80
53	M	354410054600.S	Držiak FeZn ochrannej trubky označenie DOT	ks	4,000	1,20	4,80
54	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	12,000	15,00	180,00
55	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	6,000	21,00	126,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	20,000	2,40	48,00
57	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	2,800	6,05	16,94
58	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	27,000	0,90	24,30
59	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	2,000	0,60	1,20
60	M	341110000700.S1	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	25,000	6,00	150,00
61	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	30,000	1,00	30,00
62	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	30,000	1,05	31,50
63	K	210872120.S	Kábel signálny uložený pevne J-H(St)H 250 V 1x2x0,8	m	12,000	0,75	9,00
64	M	341210001400.S	Kábel medený signálny J-H(St)H 1x2x0,8	m	12,000	0,45	5,40

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 146,30

65	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	14,000	5,95	83,30
66	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	14,000	2,30	32,20
67	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	14,000	2,20	30,80

D OST Ostatné 83,30

68	K	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	83,30	83,30
----	---	---------	---	----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

05 - SO 05 Envirodomček

Časť:

05.01 - Architektonické a stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

ING. ARCH. MARTIN ŠTOFIRA, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 395,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	26 395,67	23,00%	6 071,00

Cena s DPH

v EUR

32 466,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

05 - SO 05 Envirodomček

Časť:

05.01 - Architektonické a stavebné riešenie

Miesto:

p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

Projektant:

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 395,67

HSV - Práce a dodávky HSV

2 223,75

1 - Zemné práce

7,02

2 - Zakladanie

6,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 080,60

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

209,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

752,84

99 - Presun hmôt HSV

167,41

PSV - Práce a dodávky PSV

24 171,92

713 - Izolácie tepelné

291,92

762 - Konštrukcie tesárske

1 482,77

763 - Konštrukcie - drevostavby

12 613,39

764 - Konštrukcie klampiarske

1 348,14

766 - Konštrukcie stolárske

6 351,16

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

850,64

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

426,31

776 - Podlahy povlakové

538,63

783 - Nátery

268,96

ROZPOČET

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

05 - SO 05 Envirodomček

Časť:

05.01 - Architektonické a stavebné riešenie

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

Projektant: ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 395,67

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 223,75
D	1		Zemné práce				7,02
1	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	3,600	1,95	7,02
D	2		Zakladanie				6,00
2	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	24,000	0,25	6,00
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 080,60
3	K	338171113.R	Osadzovanie zemných vrutov	ks	12,000	17,15	205,80
4	M	311490000700.S	Zemná skrutka - ocelový vrut s pozink úpravou - kotvenie, nadvihnutie a vyrovnanie stavby nad terénom	ks	12,000	72,90	874,80
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				209,88
5	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku (pre spevnenie podkladu)	m3	3,600	58,30	209,88
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				752,84
6	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	74,500	2,70	201,15
7	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	74,500	1,48	110,26
8	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	74,500	1,77	131,87
9	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	11,560	4,80	55,49
10	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	74,500	1,85	137,83
11	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	74,500	0,80	59,60
12	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	11,560	4,90	56,64
D	99		Presun hmôt HSV				167,41
13	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky	t	10,629	15,75	167,41
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 171,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 713			Izolácie tepelné				291,92
14	K	713161500.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. do 10 cm	m2	12,230	5,45	66,65
15	M	631640001000.R	Pás zo sklenej vlny hr. 40 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	12,475	2,35	29,32
16	K	713161510.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10	m2	14,600	5,75	83,95
17	M	631640001400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 180 mm, pre šikmé strechy, podkrovia	m2	14,892	7,25	107,97
18	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,112	35,95	4,03

D 762			Konštrukcie tesárske				1 482,77
19	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ²	m	28,700	8,00	229,60
20	M	605420000300.R	Rezivo stavebné - hranoly hranené	m3	0,631	342,60	216,18
21	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou	m2	15,010	5,25	78,80
22	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva	m3	0,289	288,50	83,38
23	K	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	0,800	13,50	10,80
24	M	605460002501.R	Drevené rezivo hobľované, dosky hr. 30 mm	m2	0,880	15,00	13,20
25	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	28,700	1,80	51,66
26	M	605430000300	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované	m3	0,076	323,00	24,55
27	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,020	31,00	31,62
28	K	762512245.S	Položenie podláh na drevený podklad z drevených dosiek, preglejok priskrutkovaním	m2	9,600	5,90	56,64
29	M	607210000020.R	Podlaha z drevených dosiek hr. 30 mm, stavebná preglejka	m2	10,368	28,50	295,49
30	K	762526210.S	Položenie, montáž lišt podláh	m	7,500	0,80	6,00
31	M	605440000500.R	Lišty drevené hobľovaná podlahová	m	8,250	5,20	42,90
32	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,311	3,70	1,15
33	K	762822110.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm ²	m	28,000	2,00	56,00
34	M	605470000200.R	Hranoly drevené, štvorstranne hobľované	m3	0,296	769,00	227,62
35	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,296	4,08	1,21
36	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,057	52,95	55,97

D 763			Konštrukcie - drevostavby				12 613,39
37	K	763710010.S	Montáž obvodových stien stĺpkovou konštrukciou	m2	60,900	29,20	1 778,28
38	M	612110001500.R	Obvodová stena hr. 230 mm + 70 mm obklad červený smrek/smrekovec- drevená stĺpková konštrukcia (stĺpiky 150x50 mm) vyplnená tepelnou izoláciou hr. 150 mm a interiérová inštalácia predstena vyplnená tepelnou izoláciou hr. 40 mm	m2	63,945	107,10	6 848,51
39	K	763721201.R	Jednoduché drevené schodisko do podstrešného priestoru, vč. povrchovej úpravy	ks	1,000	1 047,60	1 047,60
40	K	763750100.S	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla	m2	8,000	42,70	341,60
41	M	611980004100.S	Drevená podlahová doska exteriérová, hrúbka 30 mm vč. povrchovej úpravy	m2	8,400	36,20	304,08
42	M	611980004800.S	Drevený hranol podkladový pre drevené podlahy, vxš 35x60 mm vč. povrchovej úpravy	m	48,300	4,50	217,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	283810001300.S	Terč rektifikačný výšky 65-100 mm	ks	45,000	2,35	105,75
44	K	763751212.R	Montáž podlahovej konštrukcie hr. do 300 mm	m2	16,000	26,80	428,80
45	M	591430000300.R	Podlaha hr. 270 mm - roštová konštrukcia hr. 200 mm, vyplnená tepelnou izoláciou, drevený doskový záklop veľkoplošnými stavebnými doskami	m2	16,800	81,00	1 360,80
46	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	4,225	42,75	180,62

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 348,14

47	K	764171247.R	Pultové lemovanie pozink farebný, r.š. do 550 mm, sklon strechy do 30°	m	4,000	16,55	66,20
48	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	4,000	6,65	26,60
49	K	764171848.R	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 550 mm, sklon strechy do 30°	m	8,400	8,05	67,62
50	K	764313282.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farebného PZf plechu zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 45°	m2	15,010	47,00	705,47
51	K	764348402.S	Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZf plechu, dvojradové	m	4,100	31,80	130,38
52	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	3,800	32,00	121,60
53	K	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	1,000	15,80	15,80
54	K	764751171.S	Zachytávač nečistôt plastový vo farbe, priemer do 100 mm	ks	1,000	11,20	11,20
55	K	764761122.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	4,000	34,20	136,80
56	K	764761232.S	Kotlík žlabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	1,000	19,00	19,00
57	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	17,262	2,00	34,52
58	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,175	74,00	12,95

D 766 Konštrukcie stolárske 6 351,16

59	K	766412112.R	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov dreveným laťovým obkladom	m2	60,900	12,80	779,52
60	M	611920007109.R	Drevený obklad laťový červený smrek/smrekovec vč. ochranného náteru	m2	63,336	21,30	1 349,06
61	K	766411117.R	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov - podkladový rošt, prevetrávaná fasáda vč. ochranného náteru a dodávky	m2	60,900	10,50	639,45
62	K	766414133.S	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov panelmi obkladovými	m2	46,536	19,70	916,76
63	M	606210000100.R	Drevená stavebná preglejka hr. cca 10 mm vč. povrchovej úpravy	m2	48,863	14,50	708,51
64	K	766422233.S	Montáž obloženia podhládov rovných panelmi obkladovými	m2	12,230	16,70	204,24
65	M	606210000100.R	Drevená stavebná preglejka hr. cca 10 mm vč. povrchovej úpravy	m2	12,842	14,50	186,21
66	K	766427112.R	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt vč. vč. ochranného náteru a dodávky	m2	12,230	7,85	96,01
67	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	10,200	13,70	139,74
68	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	10,710	2,10	22,49
69	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	10,710	0,78	8,35
70	M	611110091030.R	Plné neotvárateľné plastové okno s izol.trojsklom a plnými vstupnými dverami vč. kovania - 3000x2100 mm	ks	1,000	1 258,00	1 258,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,252	34,20	42,82
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				850,64
72	K	767310220.S	Montáž strešného svetlíka plochého trojsklo neotvárateľného do plochej strechy	ks	1,000	239,10	239,10
73	M	611340020140.R	Strešný svetlík, šxv 1500x1200 mm, pevné neotvárateľné strešné okno s vnútornou tieniacou roletou vč. oplechovania	ks	1,000	607,90	607,90
74	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,071	51,30	3,64
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				426,31
75	K	769052003.S	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu	ks	1,000	113,78	113,78
76	M	429530030300.R	Lokálna vetracia jednotka s rekuperačnou výmenou vzduchu priestoru o veľkosti 40 m3 vč. príslušenstva	ks	1,000	312,20	312,20
77	K	998769101.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	t	0,005	65,00	0,33
D 776			Podlahy povlakové				538,63
78	K	776460010.S	Lepenie podlahových soklov	m	12,600	3,75	47,25
79	M	283410017900.S	Podlahový soklík	m	12,852	1,50	19,28
80	K	776560010.S	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	11,560	12,20	141,03
81	M	284140001030.S	Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm	m2	11,907	27,70	329,82
82	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,062	20,15	1,25
D 783			Nátery				268,96
83	K	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	13,120	1,50	19,68
84	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	13,120	2,80	36,74
85	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	56,677	3,75	212,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

05 - SO 05 Envirodomček

Časť:

05.02 - Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

JKSO:

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

ING. ARCH. MARTIN ŠTOFIRA, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 366,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	2 366,79	23,00%	544,36

Cena s DPH

v EUR

2 911,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

05 - SO 05 Envirodomček

Časť:

05.02 - Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Miesto:

p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

Projektant:

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 366,79

M - Práce a dodávky M

2 283,49

21-M - Elektromontáže

2 137,19

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

146,30

OST - Ostatné

83,30

ROZPOČET

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

05 - SO 05 Envirodomček

Časť:

05.02 - Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Miesto:

p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

Projektant:

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 366,79

D M

Práce a dodávky M

2 283,49

D 21-M

Elektromontáže

2 137,19

1	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	74,000	1,50	111,00
2	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	74,000	0,75	55,50
3	K	210010306.S	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, montáž na horľavý povrch, bez zapojenia	ks	10,000	1,40	14,00
4	M	345410015020.S	Krabica prístrojová KP 64/LD HF bezhalogénová, z PVC	ks	10,000	1,55	15,50
5	K	210010325.S	Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	7,000	6,45	45,15
6	M	345410015010.S	Krabica odbočná KUL 68-45/LD2 s viečkom V 68, z PVC	ks	7,000	1,75	12,25
7	K	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC, D 20 uložená pevne	m	8,000	1,50	12,00
8	M	345710000740.S	Rúrka tuhá hrdlovaná 4020 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm	m	8,000	0,95	7,60
9	M	345710038512.S	Prichytka 5320 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 20 mm, samozhášavé	ks	24,000	0,15	3,60
10	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	6,000	1,20	7,20
11	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	1,000	3,35	3,35
12	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	1,000	5,25	5,25
13	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	1,000	1,10	1,10
14	K	210110072.S	Stmievač tlačidlový LED pre zapustenú montáž	ks	2,000	7,60	15,20
15	M	345360000301.S	Stmievač DALI otočný pre sériovú montáž, napájanie 230V/50Hz, výstup DALI	ks	2,000	54,00	108,00
16	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P	ks	7,000	4,70	32,90
17	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	7,000	1,10	7,70
18	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	7,000	3,45	24,15
19	K	210190001.S	Montáž plastovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	15,90	15,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	AIL241680024	Rozvádzač RPD2-7 - kompletne vybavená nástenná rozvodnica, zapojená v zmysle realizačnej dokumentácie, vrátane výrobnjej dokumentácie	ks	1,000	303,00	303,00
21	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	3,000	5,50	16,50
22	M	AIL24168001A	Svietidlo A - LED stmievateľné s DALI, lineárne, prisadená montáž, AC 230V/50Hz, 18 W, min. 2340lm, 3000K, min. IP20	ks	1,000	137,00	137,00
23	M	AIL24168001B	Svietidlo B - LED, lineárne, prisadená montáž, AC 230V/50Hz, 31 W, min. 3500lm, 3000K, min. IP20	ks	2,000	57,30	114,60
24	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP44, stropného - nástenného	ks	1,000	6,45	6,45
25	M	AIL24168001C	Svietidlo C - LED, do exteriéru, lineárne, prisadená montáž, AC 230V/50Hz, 12 W, min. 440lm, 3000K, min. IP44	ks	1,000	57,30	57,30
26	K	210201915.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,5 kg	ks	3,000	8,50	25,50
27	K	210201925.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 1,5 kg	ks	1,000	9,00	9,00
28	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	20,000	1,55	31,00
29	M	354410034800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	12,500	1,90	23,75
30	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	21,50	21,50
31	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	4,30	4,30
32	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	21,10	21,10
33	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	1,00	4,00
34	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvodov výsuvná značka (text: "Prípojka je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy" alebo podobného významu)	ks	2,000	0,70	1,40
35	M	354410064600.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	4,000	1,90	7,60
36	K	210220104.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	14,000	2,20	30,80
37	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	14,000	0,65	9,10
38	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	14,000	1,35	18,90
39	K	210220106.S	Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV 04, 05, 06 a PV17, 18	ks	6,000	1,85	11,10
40	M	354410032400.S	Podpera vedenia FeZn do dreva označenie PV 05	ks	6,000	0,95	5,70
41	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000	3,05	36,60
42	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	12,000	1,55	18,60
43	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	8,000	2,15	17,20
44	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	8,000	0,60	4,80
45	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	2,000	3,05	6,10
46	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	2,000	1,30	2,60
47	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	3,05	6,10
48	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	2,000	1,55	3,10
49	K	210220262.S	Ochranná rúrka FeZn OT	ks	2,000	13,00	26,00
50	M	354410053500.S	Rúrka ochranná FeZn označenie OT	ks	2,000	5,30	10,60
51	K	210220263.S	Držiak ochrannej rúrky FeZn DOT	ks	4,000	5,15	20,60
52	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	4,000	0,20	0,80
53	M	354410054600.S	Držiak FeZn ochrannej trubky označenie DOT	ks	4,000	1,20	4,80
54	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	12,000	15,00	180,00
55	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	6,000	21,00	126,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	20,000	2,40	48,00
57	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	2,800	6,05	16,94
58	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	27,000	0,90	24,30
59	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	2,000	0,60	1,20
60	M	341110000700.S1	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	25,000	6,00	150,00
61	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	30,000	1,00	30,00
62	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	30,000	1,05	31,50
63	K	210872120.S	Kábel signálny uložený pevne J-H(St)H 250 V 1x2x0,8	m	12,000	0,75	9,00
64	M	341210001400.S	Kábel medený signálny J-H(St)H 1x2x0,8	m	12,000	0,45	5,40

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 146,30

65	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	14,000	5,95	83,30
66	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	14,000	2,30	32,20
67	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	14,000	2,20	30,80

D OST Ostatné 83,30

68	K	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	83,30	83,30
----	---	---------	---	----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

06 - SO 06 Envirodomček

Časť:

06.01 - Architektonické a stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

ING. ARCH. MARTIN ŠTOFIRA, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 395,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	26 395,67	23,00%	6 071,00

Cena s DPH

v EUR

32 466,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

06 - SO 06 Envirodomček

Časť:

06.01 - Architektonické a stavebné riešenie

Miesto:

p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

Projektant:

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 395,67

HSV - Práce a dodávky HSV

2 223,75

1 - Zemné práce

7,02

2 - Zakladanie

6,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 080,60

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

209,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

752,84

99 - Presun hmôt HSV

167,41

PSV - Práce a dodávky PSV

24 171,92

713 - Izolácie tepelné

291,92

762 - Konštrukcie tesárske

1 482,77

763 - Konštrukcie - drevostavby

12 613,39

764 - Konštrukcie klampiarske

1 348,14

766 - Konštrukcie stolárske

6 351,16

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

850,64

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

426,31

776 - Podlahy pohlakové

538,63

783 - Nátery

268,96

ROZPOČET

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

06 - SO 06 Envirodomček

Časť:

06.01 - Architektonické a stavebné riešenie

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT
Spracovateľ: Martin Kofira - KM

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 395,67

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 223,75
D	1		Zemné práce				7,02
1	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	3,600	1,95	7,02
D	2		Zakladanie				6,00
2	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	24,000	0,25	6,00
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 080,60
3	K	338171113.R	Osadzovanie zemných vrutov	ks	12,000	17,15	205,80
4	M	311490000700.S	Zemná skrutka - ocelový vrut s pozink úpravou - kotvenie, nadvihnutie a vyrovnanie stavby nad terénom	ks	12,000	72,90	874,80
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				209,88
5	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku (pre spevnenie podkladu)	m3	3,600	58,30	209,88
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				752,84
6	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	74,500	2,70	201,15
7	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	74,500	1,48	110,26
8	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	74,500	1,77	131,87
9	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	11,560	4,80	55,49
10	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	74,500	1,85	137,83
11	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	74,500	0,80	59,60
12	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	11,560	4,90	56,64
D	99		Presun hmôt HSV				167,41
13	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky	t	10,629	15,75	167,41
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 171,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 713			Izolácie tepelné				291,92
14	K	713161500.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. do 10 cm	m2	12,230	5,45	66,65
15	M	631640001000.R	Pás zo sklenej vlny hr. 40 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	12,475	2,35	29,32
16	K	713161510.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10	m2	14,600	5,75	83,95
17	M	631640001400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 180 mm, pre šikmé strechy, podkrovia	m2	14,892	7,25	107,97
18	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,112	35,95	4,03

D 762			Konštrukcie tesárske				1 482,77
19	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ²	m	28,700	8,00	229,60
20	M	605420000300.R	Rezivo stavebné - hranoly hranené	m3	0,631	342,60	216,18
21	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou	m2	15,010	5,25	78,80
22	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva	m3	0,289	288,50	83,38
23	K	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	0,800	13,50	10,80
24	M	605460002501.R	Drevené rezivo hobľované, dosky hr. 30 mm	m2	0,880	15,00	13,20
25	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	28,700	1,80	51,66
26	M	605430000300	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované	m3	0,076	323,00	24,55
27	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,020	31,00	31,62
28	K	762512245.S	Položenie podláh na drevený podklad z drevených dosiek, preglejok priskrutkovaním	m2	9,600	5,90	56,64
29	M	607210000020.R	Podlaha z drevených dosiek hr. 30 mm, stavebná preglejka	m2	10,368	28,50	295,49
30	K	762526210.S	Položenie, montáž lišt podláh	m	7,500	0,80	6,00
31	M	605440000500.R	Lišty drevené hobľovaná podlahová	m	8,250	5,20	42,90
32	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,311	3,70	1,15
33	K	762822110.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm ²	m	28,000	2,00	56,00
34	M	605470000200.R	Hranoly drevené, štvorstranne hobľované	m3	0,296	769,00	227,62
35	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,296	4,08	1,21
36	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,057	52,95	55,97

D 763			Konštrukcie - drevostavby				12 613,39
37	K	763710010.S	Montáž obvodových stien stĺpkovou konštrukciou	m2	60,900	29,20	1 778,28
38	M	612110001500.R	Obvodová stena hr. 230 mm + 70 mm obklad červený smrek/smrekovec- drevená stĺpková konštrukcia (stĺpiky 150x50 mm) vyplnená tepelnou izoláciou hr. 150 mm a interiérová inštalácia predstena vyplnená tepelnou izoláciou hr. 40 mm	m2	63,945	107,10	6 848,51
39	K	763721201.R	Jednoduché drevené schodisko do podstrešného priestoru, vč. povrchovej úpravy	ks	1,000	1 047,60	1 047,60
40	K	763750100.S	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla	m2	8,000	42,70	341,60
41	M	611980004100.S	Drevená podlahová doska exteriérová, hrúbka 30 mm vč. povrchovej úpravy	m2	8,400	36,20	304,08
42	M	611980004800.S	Drevený hranol podkladový pre drevené podlahy, vxš 35x60 mm vč. povrchovej úpravy	m	48,300	4,50	217,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	283810001300.S	Terč rektifikačný výšky 65-100 mm	ks	45,000	2,35	105,75
44	K	763751212.R	Montáž podlahovej konštrukcie hr. do 300 mm	m2	16,000	26,80	428,80
45	M	591430000300.R	Podlaha hr. 270 mm - roštová konštrukcia hr. 200 mm, vyplnená tepelnou izoláciou, drevený doskový záklop veľkoplošnými stavebnými doskami	m2	16,800	81,00	1 360,80
46	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	4,225	42,75	180,62

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 348,14

47	K	764171247.R	Pultové lemovanie pozink farebný, r.š. do 550 mm, sklon strechy do 30°	m	4,000	16,55	66,20
48	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	4,000	6,65	26,60
49	K	764171848.R	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 550 mm, sklon strechy do 30°	m	8,400	8,05	67,62
50	K	764313282.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farebného PZf plechu zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 45°	m2	15,010	47,00	705,47
51	K	764348402.S	Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZf plechu, dvojradové	m	4,100	31,80	130,38
52	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	3,800	32,00	121,60
53	K	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	1,000	15,80	15,80
54	K	764751171.S	Zachytávač nečistôt plastový vo farbe, priemer do 100 mm	ks	1,000	11,20	11,20
55	K	764761122.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	4,000	34,20	136,80
56	K	764761232.S	Kotlík žlabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	1,000	19,00	19,00
57	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	17,262	2,00	34,52
58	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,175	74,00	12,95

D 766 Konštrukcie stolárske 6 351,16

59	K	766412112.R	Montáž obloženia stien, stlpov a pilierov dreveným laťovým obkladom	m2	60,900	12,80	779,52
60	M	611920007109.R	Drevený obklad laťový červený smrek/smrekovec vč. ochranného náteru	m2	63,336	21,30	1 349,06
61	K	766411117.R	Montáž obloženia stien, stlpov a pilierov - podkladový rošt, prevetrávaná fasáda vč. ochranného náteru a dodávky	m2	60,900	10,50	639,45
62	K	766414133.S	Montáž oblož. stien, stlpov a pilierov panelmi obkladovými	m2	46,536	19,70	916,76
63	M	606210000100.R	Drevená stavebná preglejka hr. cca 10 mm vč. povrchovej úpravy	m2	48,863	14,50	708,51
64	K	766422233.S	Montáž obloženia podhládov rovných panelmi obkladovými	m2	12,230	16,70	204,24
65	M	606210000100.R	Drevená stavebná preglejka hr. cca 10 mm vč. povrchovej úpravy	m2	12,842	14,50	186,21
66	K	766427112.R	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt vč. vč. ochranného náteru a dodávky	m2	12,230	7,85	96,01
67	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	10,200	13,70	139,74
68	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	10,710	2,10	22,49
69	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	10,710	0,78	8,35
70	M	611110091030.R	Plné neotvárateľné plastové okno s izol.trojsklom a plnými vstupnými dverami vč. kovania - 3000x2100 mm	ks	1,000	1 258,00	1 258,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,252	34,20	42,82
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				850,64
72	K	767310220.S	Montáž strešného svetlíka plochého trojsklo neotvárateľného do plochej strechy	ks	1,000	239,10	239,10
73	M	611340020140.R	Strešný svetlík, šxv 1500x1200 mm, pevné neotvárateľné strešné okno s vnútornou tieniacou roletou vč. oplechovania	ks	1,000	607,90	607,90
74	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,071	51,30	3,64
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				426,31
75	K	769052003.S	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu	ks	1,000	113,78	113,78
76	M	429530030300.R	Lokálna vetracia jednotka s rekuperačnou výmenou vzduchu priestoru o veľkosti 40 m3 vč. príslušenstva	ks	1,000	312,20	312,20
77	K	998769101.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	t	0,005	65,00	0,33
D 776			Podlahy povlakové				538,63
78	K	776460010.S	Lepenie podlahových soklov	m	12,600	3,75	47,25
79	M	283410017900.S	Podlahový soklík	m	12,852	1,50	19,28
80	K	776560010.S	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	11,560	12,20	141,03
81	M	284140001030.S	Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm	m2	11,907	27,70	329,82
82	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,062	20,15	1,25
D 783			Nátery				268,96
83	K	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	13,120	1,50	19,68
84	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	13,120	2,80	36,74
85	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	56,677	3,75	212,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

06 - SO 06 Envirodomček

Časť:

06.02 - Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

JKSO:

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

ING. ARCH. MARTIN ŠTOFIRA, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 366,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	2 366,79	23,00%	544,36

Cena s DPH

v EUR

2 911,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

06 - SO 06 Envirodomček

Časť:

06.02 - Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Miesto:

p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

Projektant:

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 366,79

M - Práce a dodávky M

2 283,49

21-M - Elektromontáže

2 137,19

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

146,30

OST - Ostatné

83,30

ROZPOČET

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

06 - SO 06 Envirodomček

Časť:

06.02 - Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Miesto:

p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

Projektant:

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 366,79

D M

Práce a dodávky M

2 283,49

D 21-M

Elektromontáže

2 137,19

1	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	74,000	1,50	111,00
2	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	74,000	0,75	55,50
3	K	210010306.S	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, montáž na horľavý povrch, bez zapojenia	ks	10,000	1,40	14,00
4	M	345410015020.S	Krabica prístrojová KP 64/LD HF bezhalogénová, z PVC	ks	10,000	1,55	15,50
5	K	210010325.S	Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	7,000	6,45	45,15
6	M	345410015010.S	Krabica odbočná KUL 68-45/LD2 s viečkom V 68, z PVC	ks	7,000	1,75	12,25
7	K	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 20 uložená pevne	m	8,000	1,50	12,00
8	M	345710000740.S	Rúrka tuhá hrdlovaná 4020 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm	m	8,000	0,95	7,60
9	M	345710038512.S	Prichytka 5320 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 20 mm, samozhášavé	ks	24,000	0,15	3,60
10	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	6,000	1,20	7,20
11	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	1,000	3,35	3,35
12	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	1,000	5,25	5,25
13	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	1,000	1,10	1,10
14	K	210110072.S	Stmievač tlačidlový LED pre zapustenú montáž	ks	2,000	7,60	15,20
15	M	345360000301.S	Stmievač DALI otočný pre sériovú montáž, napájanie 230V/50Hz, výstup DALI	ks	2,000	54,00	108,00
16	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P	ks	7,000	4,70	32,90
17	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	7,000	1,10	7,70
18	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	7,000	3,45	24,15
19	K	210190001.S	Montáž plastovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	15,90	15,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	AIL241680024	Rozvádzač RPD2-7 - kompletne vybavená nástenná rozvodnica, zapojená v zmysle realizačnej dokumentácie, vrátane výrobnjej dokumentácie	ks	1,000	303,00	303,00
21	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	3,000	5,50	16,50
22	M	AIL24168001A	Svietidlo A - LED stmievateľné s DALI, lineárne, prisadená montáž, AC 230V/50Hz, 18 W, min. 2340lm, 3000K, min. IP20	ks	1,000	137,00	137,00
23	M	AIL24168001B	Svietidlo B - LED, lineárne, prisadená montáž, AC 230V/50Hz, 31 W, min. 3500lm, 3000K, min. IP20	ks	2,000	57,30	114,60
24	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP44, stropného - nástenného	ks	1,000	6,45	6,45
25	M	AIL24168001C	Svietidlo C - LED, do exteriéru, lineárne, prisadená montáž, AC 230V/50Hz, 12 W, min. 440lm, 3000K, min. IP44	ks	1,000	57,30	57,30
26	K	210201915.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,5 kg	ks	3,000	8,50	25,50
27	K	210201925.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 1,5 kg	ks	1,000	9,00	9,00
28	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	20,000	1,55	31,00
29	M	354410034800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	12,500	1,90	23,75
30	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	21,50	21,50
31	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	4,30	4,30
32	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	21,10	21,10
33	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	1,00	4,00
34	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvodov výrazná značka (text: "Prípojka je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy" alebo podobného významu)	ks	2,000	0,70	1,40
35	M	354410064600.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	4,000	1,90	7,60
36	K	210220104.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	14,000	2,20	30,80
37	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	14,000	0,65	9,10
38	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	14,000	1,35	18,90
39	K	210220106.S	Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV 04, 05, 06 a PV17, 18	ks	6,000	1,85	11,10
40	M	354410032400.S	Podpera vedenia FeZn do dreva označenie PV 05	ks	6,000	0,95	5,70
41	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000	3,05	36,60
42	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	12,000	1,55	18,60
43	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	8,000	2,15	17,20
44	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	8,000	0,60	4,80
45	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	2,000	3,05	6,10
46	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	2,000	1,30	2,60
47	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	3,05	6,10
48	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	2,000	1,55	3,10
49	K	210220262.S	Ochranná rúrka FeZn OT	ks	2,000	13,00	26,00
50	M	354410053500.S	Rúrka ochranná FeZn označenie OT	ks	2,000	5,30	10,60
51	K	210220263.S	Držiak ochrannej rúrky FeZn DOT	ks	4,000	5,15	20,60
52	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	4,000	0,20	0,80
53	M	354410054600.S	Držiak FeZn ochrannej trubky označenie DOT	ks	4,000	1,20	4,80
54	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	12,000	15,00	180,00
55	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	6,000	21,00	126,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	20,000	2,40	48,00
57	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	2,800	6,05	16,94
58	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	27,000	0,90	24,30
59	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	2,000	0,60	1,20
60	M	341110000700.S1	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	25,000	6,00	150,00
61	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	30,000	1,00	30,00
62	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	30,000	1,05	31,50
63	K	210872120.S	Kábel signálny uložený pevne J-H(St)H 250 V 1x2x0,8	m	12,000	0,75	9,00
64	M	341210001400.S	Kábel medený signálny J-H(St)H 1x2x0,8	m	12,000	0,45	5,40

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 146,30

65	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	14,000	5,95	83,30
66	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	14,000	2,30	32,20
67	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	14,000	2,20	30,80

D OST Ostatné 83,30

68	K	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	83,30	83,30
----	---	---------	---	----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

07 - SO 07 Envirodomček

Časť:

07.01 - Architektonické a stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

ING. ARCH. MARTIN ŠTOFIRA, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 395,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	26 395,67	23,00%	6 071,00

Cena s DPH

v EUR

32 466,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

07 - SO 07 Envirodomček

Časť:

07.01 - Architektonické a stavebné riešenie

Miesto:

p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

Projektant:

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 395,67

HSV - Práce a dodávky HSV

2 223,75

1 - Zemné práce

7,02

2 - Zakladanie

6,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 080,60

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

209,88

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

752,84

99 - Presun hmôt HSV

167,41

PSV - Práce a dodávky PSV

24 171,92

713 - Izolácie tepelné

291,92

762 - Konštrukcie tesárske

1 482,77

763 - Konštrukcie - drevostavby

12 613,39

764 - Konštrukcie klampiarske

1 348,14

766 - Konštrukcie stolárske

6 351,16

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

850,64

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

426,31

776 - Podlahy povlakové

538,63

783 - Nátery

268,96

ROZPOČET

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

07 - SO 07 Envirodomček

Časť:

07.01 - Architektonické a stavebné riešenie

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT
Spracovateľ: Martin Kofira - KM

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 395,67

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 223,75
D	1		Zemné práce				7,02
1	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	3,600	1,95	7,02
D	2		Zakladanie				6,00
2	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	24,000	0,25	6,00
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 080,60
3	K	338171113.R	Osadzovanie zemných vrutov	ks	12,000	17,15	205,80
4	M	311490000700.S	Zemná skrutka - ocelový vrut s pozink úpravou - kotvenie, nadvihnutie a vyrovnanie stavby nad terénom	ks	12,000	72,90	874,80
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				209,88
5	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku (pre spevnenie podkladu)	m3	3,600	58,30	209,88
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				752,84
6	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	74,500	2,70	201,15
7	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	74,500	1,48	110,26
8	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	74,500	1,77	131,87
9	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	11,560	4,80	55,49
10	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	74,500	1,85	137,83
11	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	74,500	0,80	59,60
12	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	11,560	4,90	56,64
D	99		Presun hmôt HSV				167,41
13	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky	t	10,629	15,75	167,41
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 171,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 713			Izolácie tepelné				291,92
14	K	713161500.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. do 10 cm	m2	12,230	5,45	66,65
15	M	631640001000.R	Pás zo sklenej vlny hr. 40 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	12,475	2,35	29,32
16	K	713161510.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10	m2	14,600	5,75	83,95
17	M	631640001400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 180 mm, pre šikmé strechy, podkrovia	m2	14,892	7,25	107,97
18	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,112	35,95	4,03

D 762			Konštrukcie tesárske				1 482,77
19	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ²	m	28,700	8,00	229,60
20	M	605420000300.R	Rezivo stavebné - hranoly hranené	m3	0,631	342,60	216,18
21	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou	m2	15,010	5,25	78,80
22	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva	m3	0,289	288,50	83,38
23	K	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	0,800	13,50	10,80
24	M	605460002501.R	Drevené rezivo hobľované, dosky hr. 30 mm	m2	0,880	15,00	13,20
25	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	28,700	1,80	51,66
26	M	605430000300	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované	m3	0,076	323,00	24,55
27	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,020	31,00	31,62
28	K	762512245.S	Položenie podláh na drevený podklad z drevených dosiek, preglejok priskrutkovaním	m2	9,600	5,90	56,64
29	M	607210000020.R	Podlaha z drevených dosiek hr. 30 mm, stavebná preglejka	m2	10,368	28,50	295,49
30	K	762526210.S	Položenie, montáž lišt podláh	m	7,500	0,80	6,00
31	M	605440000500.R	Lišty drevené hobľovaná podlahová	m	8,250	5,20	42,90
32	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,311	3,70	1,15
33	K	762822110.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm ²	m	28,000	2,00	56,00
34	M	605470000200.R	Hranoly drevené, štvorstranne hobľované	m3	0,296	769,00	227,62
35	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,296	4,08	1,21
36	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,057	52,95	55,97

D 763			Konštrukcie - drevostavby				12 613,39
37	K	763710010.S	Montáž obvodových stien stĺpkovou konštrukciou	m2	60,900	29,20	1 778,28
38	M	612110001500.R	Obvodová stena hr. 230 mm + 70 mm obklad červený smrek/smrekovec- drevená stĺpková konštrukcia (stĺpiky 150x50 mm) vyplnená tepelnou izoláciou hr. 150 mm a interiérová inštalácia predstena vyplnená tepelnou izoláciou hr. 40 mm	m2	63,945	107,10	6 848,51
39	K	763721201.R	Jednoduché drevené schodisko do podstrešného priestoru, vč. povrchovej úpravy	ks	1,000	1 047,60	1 047,60
40	K	763750100.S	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla	m2	8,000	42,70	341,60
41	M	611980004100.S	Drevená podlahová doska exteriérová, hrúbka 30 mm vč. povrchovej úpravy	m2	8,400	36,20	304,08
42	M	611980004800.S	Drevený hranol podkladový pre drevené podlahy, vxš 35x60 mm vč. povrchovej úpravy	m	48,300	4,50	217,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	283810001300.S	Terč rektifikačný výšky 65-100 mm	ks	45,000	2,35	105,75
44	K	763751212.R	Montáž podlahovej konštrukcie hr. do 300 mm	m2	16,000	26,80	428,80
45	M	591430000300.R	Podlaha hr. 270 mm - roštová konštrukcia hr. 200 mm, vyplnená tepelnou izoláciou, drevený doskový záklop veľkoplošnými stavebnými doskami	m2	16,800	81,00	1 360,80
46	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	4,225	42,75	180,62

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 348,14

47	K	764171247.R	Pultové lemovanie pozink farebný, r.š. do 550 mm, sklon strechy do 30°	m	4,000	16,55	66,20
48	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	4,000	6,65	26,60
49	K	764171848.R	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 550 mm, sklon strechy do 30°	m	8,400	8,05	67,62
50	K	764313282.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farebného PZf plechu zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 45°	m2	15,010	47,00	705,47
51	K	764348402.S	Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZf plechu, dvojradové	m	4,100	31,80	130,38
52	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	3,800	32,00	121,60
53	K	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	1,000	15,80	15,80
54	K	764751171.S	Zachytávač nečistôt plastový vo farbe, priemer do 100 mm	ks	1,000	11,20	11,20
55	K	764761122.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	4,000	34,20	136,80
56	K	764761232.S	Kotlík žlabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	1,000	19,00	19,00
57	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	17,262	2,00	34,52
58	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,175	74,00	12,95

D 766 Konštrukcie stolárske 6 351,16

59	K	766412112.R	Montáž obloženia stien, stlpov a pilierov dreveným laťovým obkladom	m2	60,900	12,80	779,52
60	M	611920007109.R	Drevený obklad laťový červený smrek/smrekovec vč. ochranného náteru	m2	63,336	21,30	1 349,06
61	K	766411117.R	Montáž obloženia stien, stlpov a pilierov - podkladový rošt, prevetrávaná fasáda vč. ochranného náteru a dodávky	m2	60,900	10,50	639,45
62	K	766414133.S	Montáž oblož. stien, stlpov a pilierov panelmi obkladovými	m2	46,536	19,70	916,76
63	M	606210000100.R	Drevená stavebná preglejka hr. cca 10 mm vč. povrchovej úpravy	m2	48,863	14,50	708,51
64	K	766422233.S	Montáž obloženia podhládov rovných panelmi obkladovými	m2	12,230	16,70	204,24
65	M	606210000100.R	Drevená stavebná preglejka hr. cca 10 mm vč. povrchovej úpravy	m2	12,842	14,50	186,21
66	K	766427112.R	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt vč. vč. ochranného náteru a dodávky	m2	12,230	7,85	96,01
67	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	10,200	13,70	139,74
68	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	10,710	2,10	22,49
69	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	10,710	0,78	8,35
70	M	611110091030.R	Plné neotváravé plastové okno s izol.trojsklom a plnými vstupnými dverami vč. kovania - 3000x2100 mm	ks	1,000	1 258,00	1 258,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,252	34,20	42,82
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				850,64
72	K	767310220.S	Montáž strešného svetlíka plochého trojsklo neotvárateľného do plochej strechy	ks	1,000	239,10	239,10
73	M	611340020140.R	Strešný svetlík, šxv 1500x1200 mm, pevné neotvárateľné strešné okno s vnútornou tieniacou roletou vč. oplechovania	ks	1,000	607,90	607,90
74	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,071	51,30	3,64
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				426,31
75	K	769052003.S	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu	ks	1,000	113,78	113,78
76	M	429530030300.R	Lokálna vetracia jednotka s rekuperačnou výmenou vzduchu priestoru o veľkosti 40 m3 vč. príslušenstva	ks	1,000	312,20	312,20
77	K	998769101.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	t	0,005	65,00	0,33
D 776			Podlahy povlakové				538,63
78	K	776460010.S	Lepenie podlahových soklov	m	12,600	3,75	47,25
79	M	283410017900.S	Podlahový soklík	m	12,852	1,50	19,28
80	K	776560010.S	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	11,560	12,20	141,03
81	M	284140001030.S	Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm	m2	11,907	27,70	329,82
82	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,062	20,15	1,25
D 783			Nátery				268,96
83	K	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	13,120	1,50	19,68
84	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	13,120	2,80	36,74
85	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	56,677	3,75	212,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

07 - SO 07 Envirodomček

Časť:

07.02 - Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

JKSO:

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

ING. ARCH. MARTIN ŠTOFIRA, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 366,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	2 366,79	23,00%	544,36

Cena s DPH

v EUR

2 911,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

07 - SO 07 Envirodomček

Časť:

07.02 - Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Miesto:

p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

Projektant:

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 366,79

M - Práce a dodávky M

2 283,49

21-M - Elektromontáže

2 137,19

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

146,30

OST - Ostatné

83,30

ROZPOČET

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

07 - SO 07 Envirodomček

Časť:

07.02 - Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Miesto:

p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum:

14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

Projektant:

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 366,79

D M

Práce a dodávky M

2 283,49

D 21-M

Elektromontáže

2 137,19

1	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	74,000	1,50	111,00
2	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	74,000	0,75	55,50
3	K	210010306.S	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, montáž na horľavý povrch, bez zapojenia	ks	10,000	1,40	14,00
4	M	345410015020.S	Krabica prístrojová KP 64/LD HF bezhalogénová, z PVC	ks	10,000	1,55	15,50
5	K	210010325.S	Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	7,000	6,45	45,15
6	M	345410015010.S	Krabica odbočná KUL 68-45/LD2 s viečkom V 68, z PVC	ks	7,000	1,75	12,25
7	K	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC, D 20 uložená pevne	m	8,000	1,50	12,00
8	M	345710000740.S	Rúrka tuhá hrdlovaná 4020 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm	m	8,000	0,95	7,60
9	M	345710038512.S	Prichytka 5320 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 20 mm, samozhášavé	ks	24,000	0,15	3,60
10	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	6,000	1,20	7,20
11	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	1,000	3,35	3,35
12	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	1,000	5,25	5,25
13	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	1,000	1,10	1,10
14	K	210110072.S	Stmievač tlačidlový LED pre zapustenú montáž	ks	2,000	7,60	15,20
15	M	345360000301.S	Stmievač DALI otočný pre sériovú montáž, napájanie 230V/50Hz, výstup DALI	ks	2,000	54,00	108,00
16	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P	ks	7,000	4,70	32,90
17	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	7,000	1,10	7,70
18	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	7,000	3,45	24,15
19	K	210190001.S	Montáž plastovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	15,90	15,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	AIL241680024	Rozvádzač RPD2-7 - kompletne vybavená nástenná rozvodnica, zapojená v zmysle realizačnej dokumentácie, vrátane výrobnjej dokumentácie	ks	1,000	303,00	303,00
21	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	3,000	5,50	16,50
22	M	AIL24168001A	Svietidlo A - LED stmievateľné s DALI, lineárne, prisadená montáž, AC 230V/50Hz, 18 W, min. 2340lm, 3000K, min. IP20	ks	1,000	137,00	137,00
23	M	AIL24168001B	Svietidlo B - LED, lineárne, prisadená montáž, AC 230V/50Hz, 31 W, min. 3500lm, 3000K, min. IP20	ks	2,000	57,30	114,60
24	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP44, stropného - nástenného	ks	1,000	6,45	6,45
25	M	AIL24168001C	Svietidlo C - LED, do exteriéru, lineárne, prisadená montáž, AC 230V/50Hz, 12 W, min. 440lm, 3000K, min. IP44	ks	1,000	57,30	57,30
26	K	210201915.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,5 kg	ks	3,000	8,50	25,50
27	K	210201925.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 1,5 kg	ks	1,000	9,00	9,00
28	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	20,000	1,55	31,00
29	M	354410034800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	12,500	1,90	23,75
30	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	21,50	21,50
31	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	4,30	4,30
32	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	21,10	21,10
33	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,000	1,00	4,00
34	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvodov výsuvná značka (text: "Prípojka je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy" alebo podobného významu)	ks	2,000	0,70	1,40
35	M	354410064600.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	4,000	1,90	7,60
36	K	210220104.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	14,000	2,20	30,80
37	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	14,000	0,65	9,10
38	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	14,000	1,35	18,90
39	K	210220106.S	Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV 04, 05, 06 a PV17, 18	ks	6,000	1,85	11,10
40	M	354410032400.S	Podpera vedenia FeZn do dreva označenie PV 05	ks	6,000	0,95	5,70
41	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000	3,05	36,60
42	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	12,000	1,55	18,60
43	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	8,000	2,15	17,20
44	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	8,000	0,60	4,80
45	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	2,000	3,05	6,10
46	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	2,000	1,30	2,60
47	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	3,05	6,10
48	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	2,000	1,55	3,10
49	K	210220262.S	Ochranná rúrka FeZn OT	ks	2,000	13,00	26,00
50	M	354410053500.S	Rúrka ochranná FeZn označenie OT	ks	2,000	5,30	10,60
51	K	210220263.S	Držiak ochrannej rúrky FeZn DOT	ks	4,000	5,15	20,60
52	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	4,000	0,20	0,80
53	M	354410054600.S	Držiak FeZn ochrannej trubky označenie DOT	ks	4,000	1,20	4,80
54	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	12,000	15,00	180,00
55	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	6,000	21,00	126,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	20,000	2,40	48,00
57	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	2,800	6,05	16,94
58	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	27,000	0,90	24,30
59	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	2,000	0,60	1,20
60	M	341110000700.S1	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	25,000	6,00	150,00
61	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	30,000	1,00	30,00
62	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	30,000	1,05	31,50
63	K	210872120.S	Kábel signálny uložený pevne J-H(St)H 250 V 1x2x0,8	m	12,000	0,75	9,00
64	M	341210001400.S	Kábel medený signálny J-H(St)H 1x2x0,8	m	12,000	0,45	5,40

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 146,30

65	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	14,000	5,95	83,30
66	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	14,000	2,30	32,20
67	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	14,000	2,20	30,80

D OST Ostatné 83,30

68	K	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	83,30	83,30
----	---	---------	---	----	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

08 - SO 08 Areálové osvetlenie

JKSO:

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

ING. ARCH. MARTIN ŠTOFIRA, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 232,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	23 232,83	23,00%	5 343,55

Cena s DPH

v EUR

28 576,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

08 - SO 08 Areálové osvetlenie

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 232,83

M - Práce a dodávky M

22 982,83

21-M - Elektromontáže

13 441,08

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

9 541,75

OST - Ostatné

250,00

ROZPOČET

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

08 - SO 08 Areálové osvetlenie

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 232,83

D M Práce a dodávky M

22 982,83

D 21-M

Elektromontáže

13 441,08

1	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	40,000	1,55	62,00
2	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	40,000	0,90	36,00
3	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z HDPE, D 40 uložená voľne	m	1 100,000	1,35	1 485,00
4	M	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	1 100,000	0,60	660,00
5	K	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z HDPE, D 63 uložená voľne	m	220,000	1,57	345,40
6	M	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	220,000	1,02	224,40
7	K	210010357.S1	Káblový montážny vox do zeme, plastový 250/315mm pre osadenie inštaláčnych krabíc (napr. Heitronic 221035)	ks	56,000	13,75	770,00
8	M	345221035	Montážny box do zeme čierna, priemer 250mm, výška 255mm pre osadenie	ks	56,000	13,12	734,72
9	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	36,000	1,75	63,00
10	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	30,000	2,30	69,00
11	K	210190001.S	Montáž plastovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	15,85	15,85
12	M	AIL241680025	Zásuvková skriňa s istením do vonkajšieho prostredia, 2x zásuvka 400V/16A, 4x zásuvka 230V/16A, 1x prúdový chránič 4P 25A/0,03A, 1x istič 3P B 16A, 2x isitič 1P B 16A, IP44	ks	1,000	140,30	140,30
13	K	210190002.S	Montáž pilierovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	3,000	30,95	92,85
14	M	AIL241680021	Rozvádzač RDPO - kompletne vyzavene pilierová rozvodnica, zapojená v zmysle realizačnej dokumentácie, vrátane výrobnjej dokumentácie	ks	1,000	1 029,30	1 029,30
15	M	AIL241680022	Rozvádzač RVO - kompletne vyzavene pilierová rozvodnica, zapojená v zmysle realizačnej dokumentácie, vrátane výrobnjej dokumentácie	ks	1,000	676,50	676,50
16	K	210201731.S	Zapojenie parkového LED svetidla IP55	ks	56,000	8,10	453,60
17	M	34837000000122	Vonkajšie stĺpkové parkové svetidlo, materiál: nerez + polykarbonát, výška cca 500mm, priemer svetidla cca 75mm, svetelný zdroj - LED žiarovka E27, cca 10W, 3000K, 230V/50Hz, IP44	ks	56,000	17,70	991,20
18	K	210201739.S	Montáž podstavca pre parkové a záhradné svetidlá d 60 mm	ks	56,000	13,50	756,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	348370001700.S	Podstavec pod stĺpik pre vonkajšie svietidlo D=75 mm, do zeme	ks	56,000	3,06	171,36
20	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	140,000	1,55	217,00
21	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	87,500	1,90	166,25
22	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	21,50	21,50
23	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	4,30	4,30
24	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	22,50	22,50
25	K	210220303.S	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 10-16 mm ²	m	15,000	1,70	25,50
26	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm ²	m	15,000	2,05	30,75
27	K	210800110.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x6	m	1 150,000	0,68	782,00
28	M	341110001000.S	Kábel medený CYKY-J 3x6 mm ²	m	1 150,000	2,28	2 622,00
29	K	210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	240,000	1,43	343,20
30	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY-J 4x16 mm ²	m	240,000	1,79	429,60

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 9 541,75

31	K	460200163.S	Hlbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	615,000	6,62	4 071,30
32	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	615,000	1,66	1 020,90
33	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	63,960	15,96	1 020,80
34	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	615,000	0,60	369,00
35	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	615,000	0,15	92,25
36	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	615,000	2,50	1 537,50
37	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	650,000	2,20	1 430,00

D OST Ostatné 250,00

38	K	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	250,00	250,00
----	---	---------	---	----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

09 - SO 09 Dážďová kanalizácia

JKSO: 801 4

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

KS: 126

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

ING. ARCH. MARTIN ŠTOFIRA, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 587,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	19 587,60	23,00%	4 505,15

Cena s DPH

v EUR

24 092,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

09 - SO 09 Dážďová kanalizácia

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 587,60

HSV - Práce a dodávky HSV

19 297,71

1 - Zemné práce

7 211,94

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 304,30

4 - Vodorovné konštrukcie

1 396,67

8 - Rúrové vedenie

2 681,85

99 - Presun hmôt HSV

5 702,95

PSV - Práce a dodávky PSV

289,89

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

175,09

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

114,80

ROZPOČET

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

09 - SO 09 Dážďová kanalizácia

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 587,60

D HSV Práce a dodávky HSV

19 297,71

D 1 Zemné práce

7 211,94

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	50,000	12,14	607,00
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	50,000	0,92	46,00
3	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	203,000	10,97	2 226,91
4	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	203,000	1,09	221,27
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	94,000	4,33	407,02
6	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	94,000	0,68	63,92
7	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	109,000	3,46	377,14
8	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	68,000	27,00	1 836,00
9	M	583 371970	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm pre obsyp potrubia	t	108,000	13,21	1 426,68

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

2 304,30

10	K	331352010	Hodinový prenájom žeriavového systému pre montáž dažď. nadrž - max. 10 t / 1 kus	hod	1,000	62,30	62,30
11	K	386921126	Montáž DAŽDOVEJ NADRŽE + doprava+ vstupný otvor (poklop + prechodová skruž + vyrovnávacie prstence)	ks	1,000	415,20	415,20
12	M	5923020022	DAŽDOVÁ NADRŽ 4 m3 - TYPOVE ZEL. BET. NADRŽE 2,7 x 1,6 x 1,4 m + stropna doska - skladane z prefabrikovaných dielov, alt. typová plastová nádrž 4 m3	ks	1,000	830,15	830,15
13	K	894811009	MONTAZ VSAKOVACIEHO SYSTEMU	ks	1,000	166,50	166,50
14	M	5938902002	VSAKOVACI SYSTEM DN 1000, Hz 3000, Hn 1500 - bet. skruže DN 1000 + stropna doska s ramom a poklopom DN 600	ks	1,000	830,15	830,15

D 4 Vodorovné konštrukcie

1 396,67

15	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 32-63 mm do VSAKOVACEJ STUDNE	m3	0,300	42,65	12,80
16	K	451572111	Lôžko z piesku pod DN	m3	0,200	53,15	10,63
17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	28,000	42,85	1 199,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15)	M3	1,000	99,65	99,65
19	K	452361111	Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele - karisiet Sz 150x150/8 mm pri spodnom a hornom povrchu	t	0,050	1 475,75	73,79

D 8 Rúrové vedenie 2 681,85

20	K	871181058.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D.40x2.4 mm	m	35,000	0,60	21,00
21	M	286130030800.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 40x2.4x100 m	m	35,000	1,80	63,00
22	M	552520068900.S	Spojka redukovaná ISO liatinová, d 40-32 mm, PN 16, s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	17,50	17,50
23	K	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	35,000	0,70	24,50
24	K	893810122.S	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	207,55	207,55
25	K	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 100	m	140,000	0,70	98,00
26	M	286110006400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - nanosená (viacvrstvá)	ks	28,000	32,95	922,60
27	K	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	35,000	0,80	28,00
28	M	286120000500.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - nanosená (viacvrstvá)	ks	7,000	17,15	120,05
29	K	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	14,000	3,45	48,30
30	M	286510003400.S	Koleno PVC-U, DN 110x45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	14,000	2,30	32,20
31	K	877266024.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 100	ks	1,000	3,45	3,45
32	M	286510013100.S	Odbočka 45° PVC, DN 110/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	4,00	4,00
33	K	877276026.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	4,000	3,95	15,80
34	M	286510013200.S	Odbočka 45° PVC, DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	9,15	36,60
35	K	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznašacím prstencom a poklopom	ks	2,000	47,35	94,70
36	M	2860008880	Plastova sachta DN 425, hl- do 1,5 m s liatinovým poklopom a bet. roznašacim prstencom	ks	2,000	332,30	664,60
37	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	175,000	1,60	280,00

D 99 Presun hmôt HSV 5 702,95

38	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom	T	176,562	32,30	5 702,95
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 289,89

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 175,09

39	K	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	6,000	29,15	174,90
46	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	27,25	0,19

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 114,80

40	K	722130214.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11.343.00.DN 32	m	3,000	22,20	66,60
41	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	5,75	5,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", nikelovaná mosadz	ks	1,000	28,85	28,85
43	K	722221113.S	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 3/4	ks	1,000	3,25	3,25
44	M	551110011100.S	VENTIL NA HADICU DN 20	ks	1,000	10,00	10,00
45	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,014	25,00	0,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

10 - SO 10 Spevnené plochy

JKSO: 801 4

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

ING. ARCH. MARTIN ŠTOFIRA, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 597,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	6 597,84	23,00%	1 517,50

Cena s DPH

v EUR

8 115,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

10 - SO 10 Spevnené plochy

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 597,84

HSV - Práce a dodávky HSV

6 597,84

1 - Zemné práce

425,28

2 - Zakladanie

189,75

5 - Komunikácie

4 690,42

99 - Presun hmôt HSV

1 292,39

ROZPOČET

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

10 - SO 10 Spevnené plochy

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 597,84

D HSV Práce a dodávky HSV

6 597,84

D 1 Zemné práce

425,28

1	K	111105111.S	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1.5	m2	692,000	0,54	373,68
2	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	26,600	1,94	51,60

D 2 Zakladanie

189,75

3	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	825,000	0,23	189,75
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

D 5 Komunikácie

4 690,42

4	K	569211111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 50 mm	m2	692,000	2,10	1 453,20
5	K	594611111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka zo štrkopiesku	m2	133,000	24,34	3 237,22

D 99 Presun hmôt HSV

1 292,39

6	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akokoľvek dĺžky objektu	t	147,197	8,78	1 292,39
---	---	-------------	---	---	---------	------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

11 - SO 11 Hracie, sedacie a infomačné prvky

JKSO:

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

KS:

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ:

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

IČO:

53769571

IČ DPH:

SK2121488534

Projektant:

ING. ARCH. MARTIN ŠTOFIRA, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Kofira - KM

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 788,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	81 788,50	23,00%	18 811,36

Cena s DPH

v EUR

100 599,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

11 - SO 11 Hracie, sedacie a infomačné prvky

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

81 788,50

PSV - PSV

81 788,50

285 - Hracie prvky

81 788,50

ROZPOČET

Stavba:

ROZPRÁVKOVÝ DOMČEK A ENVIRODOMČEKY

Objekt:

11 - SO 11 Hracie, sedacie a infomačné prvky

Miesto: p.č. KN č. 1064/9, k. ú. ZEMPLÍNSKE HÁMRE

Dátum: 14.9.2025

Objednávateľ: OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE, HLAVNÁ ULICA 152/183

ING. ARCH.
MARTIN
ŠTOFIRA,
AUTORIZOVANÝ
ARCHITEKT

Zhotoviteľ: IntelTech s. r. o., Štefánikova 1369/41 071 01 Michalovce

Spracovateľ: Martin Kofira - KM

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

81 788,50

D PSV PSV

81 788,50

D 285 Hracie prvky

81 788,50

1	K	001	Trojveža	kpl	1,000	14 526,00	14 526,00
---	---	-----	----------	-----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položke:

"Zastrešená je len prostredná vežička

Požadované vybavenie - rebrík na ručkovanie, lanová lezecká stena, pníky, tyč na lezenie, vertikálne guliče a reťazové prvky, lanový mostík s troma lanami a prvok s dvoma lanami

P Materiál: drevo (certifikované FSC/PEFC alebo ekvivalent), plast. šmýkala

Rozmery priestoru: cca 13x12m

Max. výška pádu: 1,3m

Veková skupina: 6-14"

2	K	002	Fit veža s mostíkmi	kpl	1,000	8 305,00	8 305,00
---	---	-----	---------------------	-----	-------	----------	----------

Poznámka k položke:

"Detské ihrisko z odolného dreva – zostava s FIT prvkami na cvičenie.

Zostavu tvoria podesty, mostík z drevených guličov, veža s lezeckou stenou, lanový mostík, latkový mostík, horizontálny gulič, prechod na ručkovanie a lanový prechod so zvislými lanami.

P Materiál: drevo (certifikované FSC/PEFC alebo ekvivalent), prírodné laná, nerezové reťaze.

Rozmery priestoru: cca 25 x5m

Max. výška pádu: 1,3m

Veková skupina: 3-14

Počet užívateľov: 15"

3	K	003	Ortopedický chodník	kpl	1,000	3 487,00	3 487,00
---	---	-----	---------------------	-----	-------	----------	----------

Poznámka k položke:

"Špeciálny chodník určený na precítenie rôznych drevených štruktúr a kameňov. Je vytvorený na objavnú chôdzu naboso

P Materiál: kamene, pníky a guliče rôzneho profilu

Rozmery: cca 1,5 m x 10-15m"

4	K	004	Drevený lanový most	kpl	2,000	8 305,00	16 610,00
---	---	-----	---------------------	-----	-------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	P		<p><i>Poznámka k položke:</i> Drevené mosty k detským ihriskám či do parkov vyrobené z kvalitného dreva (certifikované FSC/PEFC alebo ekvivalent). Zábradlie - kombinácia dreva a povrazov/prírodných lán. Dĺžka 15 m, šírka 2m.</p>				
5	K	005	Pružinová hojdačka	kpl	5,000	557,00	2 785,00
	P		<p><i>Poznámka k položke:</i> "Drevená hojdačka na pružine - zvieratko. Potrebný priestor: cca Ø 3m Rozmery prvku: cca 0,8 × 0,3m"</p>				
6	K	006	Lavička s opierkou	kpl	10,000	250,00	2 500,00
	P		<p><i>Poznámka k položke:</i> "Lavička s opierkami vyrobená z odolného dreva (certifikované FSC/PEFC alebo ekvivalent), ktorá vhodne doplní mobiliár detských ihrísk. Rozmer 67-70 x 180 - 197 cm"</p>				
7	K	007	Altánok	kpl	1,000	31 125,50	31 125,50
	P		<p><i>Poznámka k položke:</i> Altánok s drevenou šindľovou strechou, súčasťou ktorého je murovaný gril a drevené sedenie (stoly a lavice). Priemer altánku cca 5,5 metra vzhľadom na určený priestor, kde bude altánok umiestnený.</p>				
8	K	009	Drevené informačné tabule	kpl	10,000	245,00	2 450,00
	P		<p><i>Poznámka k položke:</i> "Informačná tabuľa so strieškou pre jednu tabuľu na výšku/šírku v rozmere 50x70cm Materiál: drevo (certifikované FSC/PEFC alebo ekvivalent)"</p>				

PRÍLOHA Č. 2 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov/Obchodné meno, adresa/sídlo, IČO subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Vyjadrenie subdodávky v % k celkovej hodnote zákazky	Vyjadrenie subdodávky v EUR k celkovej hodnote zákazky
DACHMAT spol. s r.o., Rastislavova 91 040 01 Košice, IČO : 36193941	Mgr.Stefan Palencar	dodavka materialu	15 %	142 786,473
TAUBER s.r.o., Tepličská cesta 12 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36184918	Ing. Marek Bendik	dodavka materialu - drevostavby	18 %	171 343,7676
DCL Partner, s.r.o., Kolonica 64, IČO: 51697041	Jan Dzoba	material a stavebne prace	25 %	237 977,455